

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.15-010 สายถนนสุวาท หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอีโด กว้าง 3.50 ม.ยาว 1,835 ม.หนา 0.15 ม.

โดยทำการขยายถนน คสล. 2 ซ้ำ ความกว้างรวม 3.50 ม.ยาว 1,835 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,422.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุวาท หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอีโด อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงอีโด

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานขยายถนน คสล.	3,992,336.07	1.3624	5,439,158.67	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			5,439,158.67	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ปรับเป็นเงิน			5,439,000.00	
				5,439,000.00	

ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ทางเนร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายยุทธนา กระจ่าง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(นางสาวจิตรา หนักไหล่)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญฤทธิ์ อนุอมสวย)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธาสิทธิ์ โอบผล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเลิศศักดิ์ รมศิริ)

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.15-010 สายถนนสุสาวา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ กว้าง 3.50 ม.ยาว 1,835 ม.หนา 0.15 ม.

โดยทำการขยายถนน คสล. 2 ข้าง ความกว้างรวม 3.50 ม.ยาว 1,835 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,422.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุสาวา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประมาณการโดย นายเพชรบูรณ์ น้อยคนดี

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน(บาท)	แรงงาน(บาท)	
1	ขุดรื้อไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	6,422.50	ตร.ม.		-	8.12	52,150.70	52,150.70		
2	ลูกรังถมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.	1,939.59	ลบ.ม.	340.00	659,460.60	41.02	79,561.98	739,022.58		
3	ทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	385.00	ลบ.ม.	455.00	175,175.00	44.00	16,940.00	192,115.00		
4	คอนกรีตรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	963.30	ลบ.ม.	2,356.40	2,269,920.12		-	2,269,920.12		
5	ค่าแรงปูและบ่มผิวคอนกรีต	6,422.50	ตร.ม.		-	16.03	102,952.68	102,952.68		
6	เหล็ก wire mehs 6mm.0.20x0.20ม.	6,422.50	ตร.ม.	60.00	385,350.00	5.00	32,112.50	417,462.50		
7	ไม้แบบ	593.00	ตร.ม.	118.00	69,974.00	14.43	8,556.99	78,530.99		
8	ไม้คร่าขัดไม้แบบ	177.90	ลบ.ฟ.	305.00	54,259.50		-	54,259.50		
9	ตะปู	148.25	กก.	26.11	3,870.81		-	3,870.81		
10	เหล็ก DB 12 มม.	3,552.00	กก.	19.70	69,974.40	3.40	12,076.80	82,051.20		
	รวมงานขยายถนน คสล.							3,992,336.07		
								ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ



(นายเพชรบูรณ์ น้อยคนดี)

นายช่างโยธา