

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.80 ม.ความยาวรวม 304.00 ม.บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประมาณการวันที่ 20 เมษายน 2561

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว คสล.	1,151,744.27	1.3035	1,501,298.66	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				1,501,298.66	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าจ้างก่อสร้าง			1,500,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ปรับเปลี่ยนเงิน			1,500,000.00	
				หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน	

(ลงชื่อ) สุ. พงษ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรยุทธฯ ทางแยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชิตฯ ถนอมสวย)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชุตานา กระช่าง)

หัวหน้าฝ่ายช่างแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมรชาติฯ ไอล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิตรา หนักไถ่)

หัวหน้าฝ่ายช่างควบคุมอาคารและผังเมือง

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.80 ม.ความยาวรวม 304.00 ม.บริเวณที่ราชพัสดุ หนอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุ หนอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประมาณการโดย นายเลิศศักดิ์ รมศิริ


ประมาณการวันที่ 20 เมษายน 2561

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มเหล็กแฉกกลาง ขนาด 0.15 ØT 4.00 ม.	151.00	ต้น	324.00	48,924.00	92.00	13,892.00	62,816.00	
2	ชุดดิน	284.00	ลบ.ม.		-	194.00	55,096.00	55,096.00	
3	ทรายหยาบ	6.08	ลบ.ม.	460.00	2,796.80	91.00	553.28	3,350.08	
4	คอนกรีตหยาบ	1.51	ลบ.ม.	1,943.60	2,934.84	398.00	600.98	3,535.82	
5	คอนกรีต Fc = 240 ksc	37.53	ลบ.ม.	2,193.00	82,303.29	436.00	16,363.08	98,666.37	
6	ไม้แบบ	408.57	ตร.ม.	390.00	159,342.30	133.00	54,339.81	213,682.11	
7	เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	832.93	กก.	20.66	17,208.33	4.10	3,415.01	20,623.35	
8	เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	319.28	กก.	19.83	6,331.32	4.10	1,309.05	7,640.37	
9	เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	2,907.40	กก.	19.40	56,403.56	3.30	9,594.42	65,997.98	
10	ลวดผูกเหล็ก	121.79	กก.	26.59	3,238.40		-	3,238.40	
11	ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 19x39x9 ซม.	451.00	ตร.ม.	220.00	99,220.00	73.00	32,923.00	132,143.00	
12	ผนังฉาบปูนผนัง	451.00	ตร.ม.	57.00	25,707.00	82.00	36,982.00	62,689.00	
13	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	233.00	ตร.ม.	57.00	13,281.00	100.00	23,300.00	36,581.00	
14	ผนังฉาบชะร่อง	417.60	ตร.ม.	35.00	14,616.00	113.00	47,188.80	61,804.80	
15	สีน้ำพาสติก	684.00	ตร.ม.	36.00	24,624.00	34.00	23,256.00	47,880.00	
16	ประตูรั้วสแตนเลสสูง 1.80 ม.ยาว 7.00 ม.	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00		-	95,000.00	
17	ช่องรั้วสแตนเลสสูง 1.00 ม.ยาว 2.80 ม.	9.00	ชุด	9,000.00	81,000.00		-	81,000.00	
18	งานป้ายรั้ว	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00		-	100,000.00	
	รวมเป็นเงิน							1,151,744.27	

หนังสือตามหนังสือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานนี้

(ลงชื่อ)



(นายเลิศศักดิ์ รมศิริ)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ