ร่าง

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น บาท () จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pathumthani.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทิศนุ ธีระนุกูล)

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สำเนาถูกต้อง

สุธาสินี ปล้องใหม
(นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
โดย นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ตามประกาศ จังหวัดปทุมธานี

ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๙

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

ปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๑ ใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับชำระเงินหลักประกันการเสนอราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัด เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ

รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามใบแจ้งการชำระเงิน ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญชวนนี้

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ

กรรมการพิจารณาผลฯ หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๐ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานส่งแผนงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้างและแจ้งบัญชีแสดงจำนวนช่าง

- งานปรับปรุงชั้น ๒ (ห้องเจ้าพระยา, ห้องพักคอย และโถงบันได) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้น ๔ (ห้องข้าวหอมปทุม ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้น ๔ (ห้องข้าวหอมปทุม ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้น ๒ (ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และห้องประชุมปัทมาวดี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้น ๒ (ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และห้องประชุมปัทมาวดี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้น ๒ (ห้องเจ้าพระยา และห้องพักคอย) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้น ๓ (ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้น ๓ (ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้น ๕ (ห้องประชุมบัวหลวง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้น ๕ (ห้องประชุมบัวหลวง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดส่งแบบ AS-BUILT DRAWING โครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการประมาณราคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๘.๒ **ข้อกำหนดลำดับการดำเนินงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสมกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้

๘.๒.๑ การแบ่งช่วงงวดงาน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงงวดงาน ได้แก่

(๑) งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓

(๒) งวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๖

(๓) งวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐

๘.๒.๒ การดำเนินงานภายในช่วงงวดงาน

ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานในงวดต่าง ๆ ภายในช่วงงวดงานเดียวกันได้พร้อมกันตามความเหมาะสม โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการงานของแต่ละช่วงงวดงาน

๘.๒.๓ เงื่อนไขการเริ่มดำเนินงานในช่วงงวดงานถัดไป

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในช่วงงวดก่อนหน้าให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกงวดและต้องได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการในช่วงงวดงานถัดไปได้

๘.๒.๔ ข้อห้ามในการดำเนินงานข้ามช่วงงวดงาน

ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิดำเนินงานในช่วงงวดงานถัดไปก่อนที่ช่วงงวดงานก่อนหน้าจะแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๘.๒.๕ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรืออุปกรณ์

การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน BOQ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ

๘.๒.๖ การดูแลรักษาวัสดุ

วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้มีการตรวจรับแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และ/หรือจัดหามาทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๘.๒.๗ สิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ว่าจ้าง

เมื่อมีการตรวจรับงานในงวดใดแล้ว ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าใช้งานพื้นที่หรือ

ครุภัณฑ์ในส่วนนั้นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ หากตรวจพบความบกพร่องของงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานทั้งหมด

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี

ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดปทุมธานี

เมษายน ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

สุธาสินี ปล้องใหม

(นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
โดย นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม ผู้อำนวยการก
ลุ่มงานอำนวยการ

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
28 ม.ค. 2569

สารบัญประกอบแบบ		สารบัญประกอบแบบ	
หน้า	รายละเอียด	หน้า	รายละเอียด
01	หน้าปก	20	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องเจ้าพระยา
02	สารบัญแบบ	21	ทัศนียภาพ ห้องราชสีห์บัวหลวง
03	รายการประกอบแบบ	22	แปลนพื้น ห้องราชสีห์บัวหลวง
04	ผังบริเวณ	23	แปลนฝ้า ห้องราชสีห์บัวหลวง
05	ทัศนียภาพ ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	24	รูปด้าน ห้องราชสีห์บัวหลวง
06	แปลนพื้น ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	25	รูปด้าน ห้องราชสีห์บัวหลวง
07	แปลนฝ้า ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	26	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องราชสีห์บัวหลวง
08	แปลนระบบไฟฟ้า ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	27	ทัศนียภาพ ห้องข้าวหอมปทุม ๔
09	รูปด้าน ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	28	แปลนพื้น ห้องข้าวหอมปทุม ๔
10	รูปด้าน ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	29	แปลนฝ้า ห้องข้าวหอมปทุม ๔
11	รูปด้าน ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	30	รูปด้าน ห้องข้าวหอมปทุม ๔
12	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	31	รูปด้าน ห้องข้าวหอมปทุม ๔
13	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	32	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องข้าวหอมปทุม ๔
14	ทัศนียภาพ ห้องเจ้าพระยา	33	ทัศนียภาพ ห้องประชุมบัวหลวง
15	แปลนพื้น ห้องเจ้าพระยา	34	แปลนพื้น ห้องประชุมบัวหลวง
16	แปลนฝ้า ห้องเจ้าพระยา	35	แปลนฝ้า ห้องประชุมบัวหลวง
17	แปลนระบบไฟฟ้า ห้องเจ้าพระยา	36	แปลนฝ้า ห้องประชุมบัวหลวง
18	รูปด้าน ห้องเจ้าพระยา	37	รูปด้าน ห้องประชุมบัวหลวง
19	รูปด้าน ห้องเจ้าพระยา	38	รูปด้าน ห้องประชุมบัวหลวง
		39	ตัวอย่างครุภัณฑ์ ห้องประชุมบัวหลวง

หมายเหตุ
1. ห้ามวัดจากแบบ ให้ยึดตัวเลขที่ปรากฏเป็นสำคัญ
2. ตำแหน่งงานก่อสร้าง ติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน กรณีมีข้อปัญหาหรือขัดแย้งในแบบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอแบบ SHOP DRAWING เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง
3. ปริมาณของเนื้องานก่อสร้าง ให้อ้างอิงและเป็นไปตามรายการประมาณราคาเท่านั้น

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
สารบัญแบบ
รายการประกอบแบบ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
02	39

หมายเหตุ

รายการประกอบแบบ

หมวด 1 รายการทั่วไป

1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ รายการต่าง ๆ ข้อกำหนดและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ให้ล่วงหน้า เมื่อมีความสงสัยประการใด ให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรมิฉะได้รับคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถดำเนินการทำงานนั้น ๆ ได้

1.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษาสำรวจพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้างรวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด โดยต้องไม่นำเอาอุปสรรคจากธรรมชาติของสภาพพื้นที่ มาเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น นอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยโดยแท้จริงที่ไม่สามารถคาดคิดมาก่อนเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วน เพื่อวินิจฉัยเหตุสุดวิสัยนั้น

1.3 ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรไฟฟ้า หัวหน้าควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ต่อผู้ว่าจ้างด้วย

1.4 ภายใน 30 วันจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินการ (Work Schedule) และสถานการดำเนินการก่อสร้าง (Critical Path Method) แก่ผู้ว่าจ้าง

1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์(Shop Drawing)เสนอต่อแทน/ผู้ว่าจ้างตามความต้องการของผู้ว่าจ้างทุกขั้นตอนของงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือปฏิบัติงานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น

1.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการระหว่างช่างแขนงต่างๆ ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ การเดินท่อต่างๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อมิให้งานแต่ละสาขาล่าช้า หรือเกิดการชำรุดเสียหาย และต้องซ่อมแซมงาน ส่วนที่เชื่อมต่อกับการติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วนตามแบบแปลน

1.7 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งในอาคารต้องเป็นของใหม่ และถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้างโดยต้องส่งตัวอย่างและเอกสารประกอบ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจเห็นชอบก่อน หากสงสัยว่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้นำไปทดสอบยังสถาบันของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และแจ้งผลการทดสอบให้คณะกรรมการฯ ทราบ ถ้าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบและรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปจากบริเวณก่อสร้างได้ทันที

1.8 การขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่าคุณภาพของวัสดุที่กำหนดไว้ จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเอกสารแสดงคุณลักษณะของวัสดุ หรืออุปกรณ์นั้นๆ หากต้องมีการทดสอบคุณภาพเกิดใช้ในการพิจารณา และเปรียบเทียบราคาของวัสดุที่เปรียบเทียบหากราคาต่ำกว่าราคาของวัสดุที่กำหนดไว้ จะต้องคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ว่าจ้าง หากราคาสูงกว่าผู้รับจ้างจะต้องรับค่าใช้จ่าย ส่วนต่างที่เกิดขึ้น

1.9 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและรายการประกอบวัสดุและอุปกรณ์จากที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือหากผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า และอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้นั้นมีราคาต่ำกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจักต้องลดราคาค่าก่อสร้างลงตามราคาที่แตกต่างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง

1.10 การเก็บวัสดุและอุปกรณ์ ที่นำเข้ามาในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพ ชำรุดเสียหาย หากเกิดการเสื่อมคุณภาพ ชำรุดหรือสูญหาย ผู้รับจ้างจักต้องจัดหามาทดแทนให้ครบถ้วน

1.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดี ชำนาญงานแต่ละสาขามาจัดทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่ปรากฏในแบบแปลน

1.12 ก่อนส่งมอบงานก่อสร้างที่สำเร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดการเก็บกวาดอิฐหัก เศษไม้ กากปูน ในบริเวณก่อสร้างให้สะอาด ทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

1.13 การปักผังและการทำระดับ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ปักผังและทำระดับเองทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มลงมือปักผัง และทำระดับจะต้องแจ้งให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทราบเสียก่อน เพื่อที่จะได้ชี้ชุดกำหนดระดับมาตรฐานและตำแหน่งที่จะสร้างอาคารให้ถูกต้องตามความประสงค์ เมื่อปักผังและกำหนดระดับของอาคารเสร็จเรียบร้อยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ทราบอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยว่าถูกต้องเพียงใด เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงลงมือดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

ถ้ารูปแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆในแบบไม่ครบถ้วนหรือมีความขัดแย้งกัน ให้ทางผู้รับจ้างทำแบบ Shop Drawing มาเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

หมวดรายการระบบไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องส่งอุปกรณ์ หรือ Catalog พร้อมระบุรุ่น ชนิด ยี่ห้อของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งผ่านช่างควบคุมงาน (ถ้ามี) มาให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้ทำการติดตั้งเป็นหนังสือก่อนที่จะทำการติดตั้ง หากผู้รับจ้างไม่เข้าใจข้อความใดๆ ในรายการหรือแบบแปลน ต้องสอบถามจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนเสียก่อนลงมือดำเนินการ ถ้าปรากฏว่ารายการคลาดเคลื่อนหรือผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนหรือคณะกรรมการฯ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนจะถือเป็นสิ้นสุดโดยผู้รับจ้างจะโต้แย้งใดๆ มิได้

ข้อขัดแย้ง ถ้าในกรณีที่แบบและรายการประกอบแบบมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือแบบและข้อความในแบบเป็นข้อยุติ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า และอุปกรณ์เทียบเท่ากรณีขอใช้วัสดุเทียบเท่าต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอเทียบเท่า เช่น วัสดุตามรายการกำหนดเลิกผลิต ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ที่ขอใช้เทียบเท่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่ขอเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเอกสารทางเทคนิคต่างๆ ประกอบก่อน หากคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดในแบบรายการ และยอมรับได้จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาของวัสดุที่ขอเทียบเท่ากับวัสดุที่กำหนด ในแบบรายการโดยยึดหลักว่าหากวัสดุและอุปกรณ์ที่ขอเทียบเท่ามีราคาสูงกว่าวัสดุที่กำหนดในรายการผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากวัสดุและอุปกรณ์ขอเทียบเท่ามีราคาต่ำกว่าจะพิจารณาหักเงินตามข้อเท็จจริง และการพิจารณาให้เทียบเท่าหรือไม่ถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะโต้แย้งมิได้ การประสานงานกับการไฟฟ้าฯ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการติดต่อการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ให้อาคารและบริเวณนี้มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งรวมถึงจัดหาและติดตั้ง เสา มิเตอร์ ค่าตรวจสอบและอื่นๆ ที่การไฟฟ้าฯต้องเป็นผู้ดำเนินการให้ทันการตรวจรับงาน ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้การไฟฟ้าฯ ทั้งหมดให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ระบุว่าเป็นค่าขยายเขตเป็นภาระของผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้าภูมิภาคหรือวสท.

วัสดุและอุปกรณ์

1 Load Center	SQUARE D , ABB , SIEMENS หรือเทียบเท่า
2 สายไฟ	YAZAKI , BANGKOK CABLE , PHELPSDOGE หรือเทียบเท่า
3 โคมไฟพร้อมหลอด	PHILIPS , EVE , L&E , DELIGHT หรือเทียบเท่า
4 หลอดไฟLED	PHILIPS , EVE , OSRAM หรือเทียบเท่า
5 เต้ารับ สวิทช์	PANASONIC , BTICINO SCHNEIDER หรือเทียบเท่า
6 สาย LAN	CAT 6 หรือเทียบเท่า
7 สวิทช์ฮับ LAN	TP LINK หรือเทียบเท่า
8 TIMER	PANASONIC BTICINO SCHNEIDER หรือเทียบเท่า
9 กล้อง CCTV	PANASONIC SONY หรือเทียบเท่า
10 ท่อร้อยสายไฟ	มาตรฐาน มอก.

ท่อร้อยสาย

1 ท่อ EMT	สำหรับภายในอาคาร เดินลอยหรือฝังในผนังไม่รับแรง
2 ท่อ IMC	สำหรับติดตั้งภายนอก ฝังในเสาหรือคาน
3 ท่อ Flexible	สำหรับเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
4 ท่อ HDPE	สำหรับเดินฝังดิน Class PN6

1. ระบบไมโครโฟนชุดประชุม

1.1. ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนและลำโพง

1.1.1. มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 470 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน

1.1.2 มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอจำนวน 2 ช่อง ขนาด 3.5 mm. ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมโวลลุ่มปรับระดับความดังของช่องเสียบหูฟัง

1.1.3. มีปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน

1.1.4. มีสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน

1.1.5. มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนหรือเสียบหูฟัง

1.1.6. ระบบสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 125 Hz to 12.5 kHz หรือดีกว่า

1.1.7. ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (Tone Harmonic Distortion) น้อยกว่า 0.5% ที่ระดับสัญญาณปกติ(85 dB)

1.1.8. มีสายต่อพร้อมปลั๊ก 7 ขายาวไม่น้อยกว่า 2 เมตรติดตั้งถาวรมากับไมโครโฟนจากโรงงานผู้ผลิต

1.1.9. อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ UL

1.1.10. มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากสำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

1.1.11. มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

1.2. **ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและลำโพง**

1.2.1. มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 470 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน

1.2.2. มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอจำนวน 2 ช่อง ขนาด 3.5 mm. ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมโวลลุ่มปรับระดับความดังของช่องเสียบหูฟัง

1.2.3. มีปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน

1.2.4. มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนหรือเสียบหูฟัง

1.2.5. ระบบสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 125 Hz to 12.5 kHz หรือดีกว่า

1.2.6. ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (Tone Harmonic Distortion) น้อยกว่า 0.5% ที่ระดับสัญญาณปกติ(85 dB)

1.2.7. มีสายต่อพร้อมปลั๊ก 7 ขายาวไม่น้อยกว่า 2 เมตรติดตั้งถาวรมากับไมโครโฟนจากโรงงานผู้ผลิต

1.2.8. อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ UL

1.2.9. มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากสำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

1.2.10. มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุม

1.3. **เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา**

1.3.1. มีสวิทช์ เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน

1.3.2. มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม

1.3.3. มีสวิทช์เลือกแบบการทำงานของระบบ ได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ

1.3.4. มีสวิทช์สำหรับตรวจสอบการติดตั้งของระบบโดยไฟที่คอและฐานไมโครโฟนทุกตัวจะติดค้างพร้อมกันยกเว้นตัวที่มีปัญหาไฟจะไม่ติด

1.3.5. มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ

1.3.6. มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 mm.

1.3.7. มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง ไม่น้อยกว่า 50 ชุด ขยายได้ถึง 150 ชุด โดยเพิ่มชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า

1.3.8. มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้งานกับไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ได้และสามารถปรับระดับความดังได้

1.3.9. มีช่องสำหรับต่อเข้า-ออกกับระบบเสียงภายนอก หรือสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงสัญญาณ

1.3.10. มีช่องสำหรับต่อกับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (EQUALIZER) จากภายนอกได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อผ่านอุปกรณ์เสริมอื่นใด

1.3.11. สามารถต่อประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมต่างหาก

1.3.12. มีช่วงความถี่ใช้งาน 125 Hz.-12.5 kHz. หรือดีกว่า

1.3.13. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่น้อยกว่า 82 dB

1.3.14. ใช้กับกระแสไฟฟ้า AC 100-240 V

1.3.15. มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากสำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

1.3.16. มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำนักงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแนบยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปิ่นมาลา
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด


แบบแสดง :
รายการประกอบแบบ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
03	39

หมายเหตุ



N.

ผังบริเวณ

พาตราสวน 1: 250

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :

ผังบริเวณ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
04	39

หมายเหตุ





ทัศนียภาพห้องประชุมปัทมาวดี

ทัศนียภาพห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน โดยพิจารณาการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง : ทัศนียภาพ
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ


วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
05	39

หมายเหตุ

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องประชุมปัทมาวดี



F1 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง + ประธาน



F2 เก้าอี้ประชุมประธาน




F3 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม



F4 เก้าอี้ประชุมเสริม (ของเดิม)



F5 โต๊ะข้าง ทรงกลม



F6 โซฟารับรองแบก 3 ที่นั่ง
(เข้า SET เดียวกัน)




F7 โซฟารับรองแบก 2 ที่นั่ง
(เข้า SET เดียวกัน)



F8 เก้าอี้รับรองแบก 1 ที่นั่ง
(เข้า SET เดียวกัน)



F9 โต๊ะกลาง




F10 โต๊ะทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ





F11 เก้าอี้ทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

แอลอีดีทีวี ขนาด 85 นิ้ว

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูพรม (รอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนังผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สังผลิต ลายรักบัว)
- ครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชั้นบน) ปิดผิวลามิเนตตู้ซ้าย-ขวา
  บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยลายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดลัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม)
  ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิตช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม







แปลนพื้นห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับเฟ้นปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

0. ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
1. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
2. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
3. ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
4. ผนังไม้อัดลักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
5. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
6. ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
7. ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
8. ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)

INT. รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

0. ผ้าเพดานเดิม
1. ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
2. ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
4. หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนพื้น
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
06	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด


- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูทรม (รอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและบุผนังผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สั่งผลิต ลายรักบ้า)
- ครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชิ้นบน) ปิดผิวลามิเนตตู้ซ้าย-ขวา
  บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยสายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดลัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม)
  ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิทช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม

รายการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หมายเหตุ : แสดงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเท่านั้น

- S — 1SWITCH LED SIZE L
  หน้ากากบล็อกลึก 7 ซม.
  เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- S — 2 WAY SWITCH LED SIZE L
  หน้ากาก บล็อกลึก 7 ซม.
  เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด)
  หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- 2 x DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด)
  หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง)
  ซ่อนหลังผนัง (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- โคมไฟติดเพดานรูปทรงดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- L1410 — LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง)
  (รางยาว 3 เมตร+เศษ) (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- TL1003 — TRACKLIGHT SPOT ชนิดแขนไต้ฝ้า
  (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- MN1000 — RECESS TRACKLIGHT + MAGNETIC SYSTEM
  รางฝังบนฝ้าเพดาน (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)



KEY PLAN



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ

N.



แปลนฝ้าห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:100

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูทรมลังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับหันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- /0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม
  ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- /1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบ้า ปทุมธานี
- /2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- /3 ผนังไม้เทียม สี TEAK
  ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- /4 ผนังไม้อัดลักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้
  ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- /5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- /6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
  Pattern ตามแบบ
- /7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
  Pattern ตามแบบ
- /8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER
  (รอระบุลายภายหลัง)
- /INT. รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

- (0) ผ้าเพดานเดิม
- (1) ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว
  มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- (2) ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK
  ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (3) ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม.
  ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- (4) หลุมผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ
  มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
07	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด

- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูพรม (จอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและบุผนังผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สั่งผลิต ลายรักบ้า)
- ครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชิ้นบน) ปิดผิวลามิเนตตู้ซ้าย-ขวา
  บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยสายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดสัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม)
  ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิตช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม


รายการระบบไฟฟ้ากำลังและสวิตช์
ห้องประชุมปัทมาวดี
(แสดงเฉพาะส่วนปรับปรุงหรือเพิ่มเติม)


AC#1 4 Way CassetteType
หรือเทียบเท่า 13,000 BTU

AC#2 4 Way CassetteType
หรือเทียบเท่า 13,000 BTU

PLUG หน้ากาก WIDE SERIES
เตรียมบล็อกลึก 7 ซม.
เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)

FRAME2GANG สีเดียวกับผนัง
2X COMPUTER(LAN)SOCKET SIZE M



KEY PLAN


N.

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

แปลนระบบไฟฟ้าห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:100

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

0. ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม
   ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
1. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
   ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบ้า ปทุมธานี
2. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
   ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
3. ผนังไม้เทียม สี TEAK
   ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
4. ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้
   ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
5. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
   ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
6. ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
   Pattern ตามแบบ
7. ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
   Pattern ตามแบบ
8. ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER
   (รอระบุลายภายหลัง)

INT. รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

0. ผ้าเพดานเดิม
1. ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว
   มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
2. ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK
   ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม.
   ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
4. หลุมผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ
   มาตรฐาน มอก.2321-2549 ลึงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานยั่งยืนสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานยั่งยืนสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนระบบไฟฟ้า
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569


แผ่นที่	จำนวนแผ่น
08	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด


- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูทรม (รอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและบุผนังผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สั่งผลิต ลายรักบัว)
- ครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชิ้นบน) ปิดผิวลามิเนตตู้ขวาย-ขวา บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยสายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดฉัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม) ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิตช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง : รูปด้าน
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569


แผ่นที่	จำนวนแผ่น
09	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด


- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูพรม (รอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและบุผนังผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สั่งผลิต ลายรักบัว)
- กรุกัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชั้นบน) ปิดผิวลามิเนตคู่ซ้าย-ขวา
  บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยสายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดลัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม)
  ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- กรุกัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิตช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานยั่งยืนสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานยั่งยืนสูงสุด

แบบแสดง : รูปด้าน
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568


เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
10	39

หมายเหตุ


รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด


- รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นปูพรม (รอระบุภายหลัง)
- รื้อถอนและกรุผนังลามิเนตลายหินสีขาว (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและบุผนังผ้าสีเทาซ่อน (Pattern ตามแบบ)
- รื้อถอนและกรุผนัง Wallpaper (สังผลิต ลายรักบัว)
- ครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง+เก้าอี้ประธานและเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม
- BI-01 เปลี่ยนผิวลามิเนตตู้เก็บของ ลายไม้สีเข้ม
- BI-02 รื้อถอนตู้ลอย(ชั้นบน) ปิดผิวลามิเนตตู้ซ้าย-ขวา
  บุวัสดุผ้าซับเสียง ร้อยสายไฟให้ตำแหน่ง TV. อยู่กึ่งกลาง
- BI-03 ติดตั้งไม้อัดลัก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้(เทียบสีเดิม)
  ปิดด้านหลังและด้านข้างตู้เดิม Pattern ตามแบบ
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ + โซฟารับรองที่นั่งตามแบบ
- TV ขนาด 85 นิ้ว 4K HDR
- งานสวิตช์อื่นๆ ใช้ตำแหน่งเดิม




รูปด้าน 5
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 6
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 7
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
11	39

หมายเหตุ



F1 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง + ประธาน

พร้อมช่องสวิตช์ ขนาด 138 x 420 x 75 ซม.



F2 เก้าอี้ประชุมประธาน

ที่นั่งหนังPU ปรับระดับได้ ฐานไนลอน
ขนาด 72x73x112-122 ซม. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์และฟองน้ำชนิดยืดหยุ่นสูง
ปรับระดับขึ้นลงด้วย Gas lift ปรับระดับความสูง
ได้ถึง 110 ซม. เก้าอี้หมุนได้ รับน้ำหนักได้ 100 กก.



F3 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม

กว้าง 62 ลึก 66 สูง 114 cm. ทรงพนักพิงสูงระดับศีรษะ
รับประกันสินค้า 1 ปี ระบบโยกเอนได้เบาะที่นั่ง
โยกพร้อมกันทั้งตัวมีปุ่มหมุนปรับระดับความนิ่มแข็ง
ของการโยกเอนได้ ที่ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมียม
ด้านบนปิดทับด้วยหนัง PU เกรด A เบาะที่นั่ง
และพนักพิงทำด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น
หุ้มทับด้วยหนัง PVC หรือผ้าฝ้าย สามารถเลือกสีได้
ปรับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน 5 แฉก
ทำจากเหล็กชุบโครเมียม



F5 โต๊ะข้าง ทรงกลม
โครงสร้างผลิตจากเหล็กให้ความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี
ท็อปโต๊ะไม้วีเนียร์ทรงกลม ข้างล่างโปร่งไม่สะสมฝุ่น
โครงขาผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ตั้งวางได้มั่นคง
หน้าโต๊ะผลิตจากไม้วีเนียร์ทรงกลม วางได้ทั้งของร้อนและของเย็น
ขาโต๊ะทำสีดำกับท็อปโต๊ะสีไม้เข้ม
สูง 51 กว้าง 40 ลึก 40 ซม. น้ำหนัก 2.87 กก.



แอลอีดีทีวีขนาด 85 นิ้ว
ความละเอียดหน้าจอ 3,840x2,160 พิกเซล 4K HDR Processor X 1
ด้วยเทคโนโลยี Triluminos Pro กว่าพันล้านสีจากเฉดสีที่กว้างขึ้น
4K X Reality Pro ช่วยปรับความละเอียดของภาพ 2K และ HD
คุณภาพเสียงเทคโนโลยีลำโพง X Balanced Speaker
รองรับระบบ Dolby Vision และ Dolby Atmos พีเจอร์ Game Menu
รวมทั้ง VRR/ALLM ระบบปฏิบัติการ Google TV
รองรับ Digital TV (DVB T/T 2)
ช่องต่อ HDMI x 4 (HDMI 3 : eARC, HDMI 4 : ALLM) USB x 2



F6 โซฟารับรองแขก 3 ที่นั่ง (เข้า SET เดียวกัน)

โครงไม้ยางเนื้อแข็ง บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์
สีของสินค้าจริงเป็นผ้าสีเทาเข้ม
รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 110 กก./ ที่นั่ง
ขนาดของสินค้า อาจมีความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานคือ 2.5 ซม.



F7 โซฟารับรองแขก 2 ที่นั่ง (เข้า SET เดียวกัน)

โครงไม้ยางเนื้อแข็ง บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์
สีของสินค้าจริงเป็นผ้าสีเทาเข้ม
รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 110 กก./ ที่นั่ง
ขนาดของสินค้า อาจมีความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานคือ 2.5 ซม.



F8 โซฟารับรองแขก 1 ที่นั่ง (เข้า SET เดียวกัน)

โครงไม้ยางเนื้อแข็ง บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์
สีของสินค้าจริงเป็นผ้าสีเทาเข้ม
รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 110 กก./ ที่นั่ง
ขนาดของสินค้า อาจมีความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานคือ 2.5 ซม.

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัสดุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สิเทียงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง : ตัวอย่างครุภัณฑ์
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
12	39

หมายเหตุ



F9 โต๊ะกลางไม้ยางพารา
โครงไม้ยางพารา ท็อปกระจกนิรภัยและขาเหล็กชุบโครม
ขนาด 108 x 50 x 38.5 ซม.



F10 โต๊ะทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้างโต๊ะ ขนาด กว้าง 240x ลึก 85 x สูง 75 ซม. วัสดุโครงสร้างไม้ MDF
มีบังตาด้านหน้า สีน้ำตาลไม้สักเข้มหรือสีตามผู้ผลิต ผิวโต๊ะเคลือบด้วยแผ่นวีเนียร์ลายไม้
ผิวหน้าโต๊ะเคลือบสารกันรอยและกันน้ำซึม ขอบโต๊ะเข้ามุมด้วยวัสดุโค้งมนป้องกันการกระแทก
หน้าโต๊ะติดแผ่นรองเขียนหนังสังเคราะห์ ลิ้นชักขนาดเล็ก 1 ช่อง ลิ้นชักกลาง 1 ช่อง
ลิ้นชักลึกใส่แฟ้มแขวน 1 ช่อง ระบบลิ้นชักใช้รางลูกปืน ball bearing
มีกุญแจล็อกลิ้นชักอย่างน้อย 1 ช่อง มีช่องสำหรับร้อยสายไฟบนหน้าโต๊ะ
โต๊ะรับน้ำหนัก 60-80 กก. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี



F11 เก้าอี้ประชุมประธาน
ที่นั่งหนังPU ปรับระดับได้ ฐานไนลอน
ขนาด 72x73x112-122 ซม. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์และฟองน้ำชนิดยืดหยุ่นสูง
ปรับระดับขึ้นลงด้วย Gas lift ปรับระดับความสูง
ได้ถึง 110 ซม. เก้าอี้หมุนได้ รับน้ำหนักได้ 100 กก.

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องประชุมปัทมาวดี ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด


แบบแสดง ตัวอย่างครุภัณฑ์
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
13	39

หมายเหตุ



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :

ทัศนียภาพ
หองเจาพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
14	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องเจ้าพระยา

- รื้อถอนงานพื้นและผนัง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามแบบ
- ห้องพักคอย ทำการรื้อส่วนประดับผนังเดิม ทำการทาสีขาว และติด Wallpaper หลังโซฟา
- เพิ่มครุภัณฑ์ส่วนรับรองตามแบบ

หมายเหตุ

- วัดระยะภาพวาดและทำการปรับระยะผนังจริงอีกครั้ง
- งานหลุมฝ้าเพดานให้ทำการวัดระยะจริง และเสนอ SHOP DRAWING โดยปรับระยะช่องไฟให้สอดคล้องกับตำแหน่งแอร์ และแนวไฟส่องสว่างเดิม
- ตำแหน่งสวิตช์ตามเดิม เปลี่ยนหน้ากากสวิตช์ บริเวณที่เป็นไม้สีดำ บริเวณผนังสีขาว

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องเจ้าพระยา



F12 โต๊ะกลาง ผิวโต๊ะลายหินสีขาว



F13 โต๊ะข้าง



F14 เก้าอี้รับรองแขก VIP.




F15 เก้าอี้รับรองผู้ติดตาม VIP.




F16 โซฟาห้องพักคอย




F17 เก้าอี้ห้องพักคอย



พรมห้องพักคอย
(รอระบุภายหลัง)



KEY PLAN



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

N.



แปลนพื้นห้องเจ้าพระยา

มาตราส่วน 1:100

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

0. ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
1. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
2. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
3. ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
4. ผนังไม้อัดลักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
5. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
6. ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
7. ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
8. ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)

INT. รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

0. ฝ้าเพดานเดิม
1. ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
2. ฝ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
4. หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนพื้น
หองเจาพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 15 | จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องเจ้าพระยา


- รื้อถอนงานพื้นและผนัง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามแบบ
- ห้องพักคอย ทำการรื้อส่วนประดับผนังเดิม ทำการทาสีขาว และติด Wallpaper หลังโซฟา
- เพิ่มครุภัณฑ์ส่วนรับรองตามแบบ

หมายเหตุ


- วัดระยะภาพวาดและทำการปรับระยะผนังจริงอีกครั้ง
- งานหลุมฝ้าเพดานให้ทำการวัดระยะจริง และเสนอ SHOP DRAWING โดยปรับระยะช่องไฟให้สอดคล้องกับตำแหน่งแอร์ และแนวไฟส่องสว่างเดิม
- ตำแหน่งสวิตช์ตามเดิม เปลี่ยนหน้ากากสวิตช์ บริเวณที่เป็นไม้สีดำ บริเวณผนังสีขาว

รายการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หมายเหตุ : แสดงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเท่านั้น

- S — 1SWITCH LED SIZE L หน้ากากบล็อกลึก 7 ซม. เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- S2 — 2 WAY SWITCH LED SIZE L หน้ากาก บล็อกลึก 7 ซม. เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด) หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- 2 x DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด) หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง) ซ่อนหลังผนัง (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- โคมไฟติดเพดานรูปทรงดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- L14W — LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง) (ยาว 3 เมตร+เศษ) (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- TL1000 — TRACKLIGHT SPOT ชนิดแขนไก้ฝ้า (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- MN1000 — RECESS TRACKLIGHT + MAGNETIC SYSTEM รางฝังบนฝ้าเพดาน (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)



KEY PLAN



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสักเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- 0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- 1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
- 2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- 3 ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 4 ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- 6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)
- INT รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

- 0 ฝ้าเพดานเดิม
- 1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 2 ฝ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3 ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 4 หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.



แปลนฝ้าห้องเจ้าพระยา

มาตราส่วน 1:100

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องเจ้าพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
16	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องเจ้าพระยา

- รื้อถอนงานพื้นและผนัง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามแบบ
- ห้องพักคอย ทำการรื้อส่วนประดับผนังเดิม ทำการทาสีขาว และติด Wallpaper หลังโซฟา
- เพิ่มครุภัณฑ์ส่วนรับรองตามแบบ

หมายเหตุ


- วัดระยะภาพวาดและทำการปรับระยะผนังจริงอีกครั้ง
- งานหลุมฝ้าเพดานให้ทำการวัดระยะจริง และเสนอ SHOP DRAWING โดยปรับระยะช่องไฟให้สอดคล้องกับตำแหน่งแอร์ และแนวไฟส่องสว่างเดิม
- ตำแหน่งสวิทช์ตามเดิม เปลี่ยนหน้ากากสวิตช์ บริเวณที่เป็นไม้สีดำ บริเวณผนังสีขาว

รายการระบบไฟฟ้ากำลังและสวิตช์
ห้องประชุมปัทมาวดี
(แสดงเฉพาะส่วนปรับปรุงหรือเพิ่มเติม)


อย่างเดิม

PLUG หน้ากาก เตรียมบล็อกลึก 7 ซม.
เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)

FRAME2GANG สีเดียวกับผนัง
2X COMPUTER(LAN)SOCKET SIZE M



KEY PLAN



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสักเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

0. ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
1. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
2. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
3. ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
4. ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
5. ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
6. ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
7. ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
8. ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)
- INT. รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

0. ฝ้าเพดานเดิม
1. ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
2. ฝ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
4. หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.

แปลนระบบไฟฟ้าห้องเจ้าพระยา

มาตราส่วน 1:100

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องห้างานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สิเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนระบบไฟฟ้า
ห้องเจ้าพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568	
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569	
แผ่นที่ 17	จำนวนแผ่น 39

หมายเหตุ


รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องเจ้าพระยา

- รื้อถอนงานพื้นและผนัง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามแบบ
- ห้องพักคอย ทำการซ่อมส่วนประดับผนังเดิม ทำการทาสีขาว และติด Wallpaper หลังโซฟา
- เพิ่มครุภัณฑ์ส่วนรับรองตามแบบ


หมายเหตุ

- วัดระยะภาพวาดและทำการปรับระยะผนังจริงอีกครั้ง
- งานหลุมฝ้าเพดานให้ทำการวัดระยะจริง และเสนอ SHOP DRAWING โดยปรับระยะช่องไฟให้สอดคล้องกับตำแหน่งแอร์ และแนวไฟส่องสว่างเดิม
- ตำแหน่งสวิทช์ตามเดิม เปลี่ยนหน้ากากสวิทช์ บริเวณที่เป็นไม้สีดำ บริเวณผนังสีขาว


แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10




แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10



(ให้ผู้รับจ้างนำเสนอ SHOP DRAWING ก่อนติดตั้งอีกครั้ง)



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องเจ้าพระยา

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปีหมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องเจ้าพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
18	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องเจ้าพระยา


- รื้อถอนงานพื้นและผนัง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามแบบ
- ห้องพักคอย ทำการรื้อส่วนประดับผนังเดิม ทำการทาสีขาว และติด Wallpaper หลังโซฟา
- เพิ่มครุภัณฑ์ส่วนรับรองตามแบบ

หมายเหตุ

- วัดระยะภาพวาดและทำการปรับระยะผนังจริงอีกครั้ง
- งานหลุมฝ้าเพดานให้ทำการวัดระยะจริง และเสนอ SHOP DRAWING โดยปรับระยะช่องไฟให้สอดคล้องกับตำแหน่งแอร์ และแนวไฟส่องสว่างเดิม
- ตำแหน่งสวิตช์ตามเดิม เปลี่ยนหน้ากากสวิตช์ บริเวณที่เป็นไม้สีดำ บริเวณผนังสีขาว




รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:50





รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10



แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 5
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องเจ้าพระยา
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สิเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องเจาพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 19
จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ



F12 โต๊ะกลางรับแขก
ขนาดสินค้า 80 x 80 x 32 CM โต๊ะกลางทรงกลม โดดเด่นด้วยดีไซน์โมเดิร์นหรูหรา พร้อมท็อปลายหินอ่อน




F13 โต๊ะเคียง
ขนาด กว้าง 50 x ยาว 50 x สูง 50 ซม. วัสดุไม้สักแกะลาย ปิดทอง ทั้ง 4 ด้าน



F14 เก้าอี้รับรองแขก VIP
เก้าอี้หลุยส์ไม้สักแท้สีน้ำตาลเข้มมีลายหงษ์ที่เก้าอี้เบาะหนังวัวแท้เป็นสีน้ำตาล



F15 เก้าอี้รับรองผู้ติดตาม
ขนาดสินค้า 45 x 45 x 105 CM เก้าอี้หลุยส์ไม้สักแท้สีน้ำตาลเข้ม เบาะหนังวัวแท้เป็นสีน้ำตาล



F16 โซฟาห้องพักคอย 2 ที่นั่ง
ขนาดสินค้า 175 x 55 x 100 CM โซฟาหลุยส์ ขนาด 3 ที่นั่ง ผลิตจากไม้สักแท้
ฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยผ้า



F17 โซฟาห้องพักคอย 1 ที่นั่ง
ขนาดสินค้า 65 x 55 x 45 x 100 CM โซฟาหลุยส์ ขนาด 1 ที่นั่ง ผลิตจากไม้สักแท้
ฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยผ้า



F18 พรมปูพื้น ขนาด 2 x 3 เมตร
วัสดุหลัก เส้นใยสังเคราะห์ น้ำหนัก 6 กก.

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัสดุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
หองเจาพระยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
ตัวอย่างครุภัณฑ์
หองเจาพระยา

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
20	39

หมายเหตุ



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องห้างานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ

นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ

นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :

ทัศนียภาพ
ห้องราชสีห์บัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
21	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุม "ห้องราชสีห์บัวหลวง"


- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าซับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังรางม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- เพิ่มงานผนังเลื่อน-ซ้ายขวา สำหรับติดบอร์ด หรือใช้งานอเนกประสงค์ ปิดผิวลามิเนตลายไม้
- งานผ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม้เดิม เป็นผ้าเพดานยิบซั่มอาบเรียบสีขาว ซ่อนไฟเส้น WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย ส่วนอื่นๆ คงเดิม
- งานผ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ งานตกแต่งภายใน
ห้องราชสีห์บัวหลวง
ห้องขาวหอมปทุม ๔

- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Solid Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนตของ Wood Grains เว้นร่องตามแบบ ลายไม้สักเข้ม (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนตของ Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว White Jade (หรือเทียบเท่า)
- ผนังบุผ้าซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน Pattern ตามแบบ (ให้ผู้รับจ้างนำเสนออีกครั้ง)
- ผนังบุผ้าซับเสียง สีเทาอ่อน Pattern ตามแบบ (ให้ผู้รับจ้างนำเสนออีกครั้ง)
- อุปกรณ์ไฟฟ้า TV. หรือรูปภาพ ลอยตัว

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องราชสีห์บัวหลวง
ห้องขาวหอมปทุม ๔

- F1 โต๊ะประชุมประธาน เทียบเท่าของเดิม
- F2 เก้าอี้ประชุม (ประธานและรอง)
- ม่านเดิม



โถงทางเข้าห้องประชุม
FL +0.00

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- 0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- 1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
- 2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- 3 ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 4 ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- 6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)
- M1 รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

- 0 ผ้าเพดานเดิม
- 1 ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 2 ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3 ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 4 หลุมผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.

แปลนพื้นห้องราชสีห์บัวหลวง

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนพื้น
ห้องราชสีห์บัวหลวง


วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 22
จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุม "ห้องราชสีห์บัวหลวง"

- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต
  และบุผ้าขับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังรางม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เก็บครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- เก็บงานผนังเลื่อน-ซ้ายขวา สำหรับติดบอร์ด
  หรือใช้งานอเนกประสงค์ ปิดผิวลามิเนตลายไม้
- งานผ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม้เดิม เป็นผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบสีขาว
  ซ่อนไฟหลืบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย ส่วนอื่นๆ คงเดิม
- งานผ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม

รายการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หมายเหตุ : แสดงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเท่านั้น

- 1SWITCH LED SIZE L
  หน้ากากบล๊อกลึก 7 ซม.
  เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- 2 WAY SWITCH LED SIZE L
  หน้ากาก บล๊อกลึก 7 ซม.
  เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม้ใช้สีดำ)
- DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด)
  หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- 2 x DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด)
  หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง)
  ซ่อนหลังผนัง (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- โคมไฟติดเพดานรูปทรงดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- L14W — LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง)
  (รางยาว 3 เมตร+เศษ) (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- TL1000 — TRACKLIGHT SPOT ชนิดแขวนใต้ฝ้า
  (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- MN1000 — RECESS TRACKLIGHT + MAGNETIC SYSTEM
  รางฝังบนฝ้าเพดาน (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)



รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- 0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม
  ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- 1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
- 2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- 3 ผนังไม้เทียม สี TEAK
  ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 4 ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้
  ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
  ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- 6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
  Pattern ตามแบบ
- 7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม.
  Pattern ตามแบบ
- 8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER
  (รอระบุลายภายหลัง)
- M1 รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

- 0 ผ้าเพดานเดิม
- 1 ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว
  มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 2 ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK
  ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3 ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม.
  ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 4 หลุมผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ
  มาตรฐาน มอก.2321-2549 ลึงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.

3 4 2 1

แปลนฝ้าห้องราชสีห์บัวหลวง

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :


เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องราชสีห์บัวหลวง


วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 23 | จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุม "ห้องราชสีห์บัวหลวง"


- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต
  และบุผ้าขับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังรางม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- เพิ่มงานผนังเลื่อน-ซ้ายขวา สำหรับติดบอร์ด
  หรือใช้งานอเนกประสงค์ ปิดผิวลามิเนตลายไม้
- งานฝ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม้เดิม เป็นฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบสีขาว
  ซ่อนไฟเส้น WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย ส่วนอื่นๆ คงเดิม
- งานฝ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม



แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องราชสีห์บัวหลวง
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องราชสีห์บัวหลวง


วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
24	39


หมายเหตุ -

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุม "ห้องราชสีห์บัวหลวง"

- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าซับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน สานประดับโครงบังราง,ม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะสานที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- เพิ่มงานผนังเลื่อน-ซ่ายขวา สำหรับติดบอร์ด หรือใช้งานอเนกประสงค์ ปิดผิวลามิเนตลายไม้
- งานผ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม่เดิม เป็นผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบสีขาว ซ่อนไฟหลีบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย ส่วนอื่นๆ คงเดิม
- งานผ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม





รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 5
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องราชสีห์บัวหลวง
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องราชสีห์บัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
25	39

หมายเหตุ



โต๊ะประชุม
โต๊ะโล่ง ขนาด 130x60x75 ซม. หรือขนาดตามแบบกำหนดในรายการ
โครงขาเหล็กสีดำ โครงขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟได้ ช่วยให้การเดินสายไฟ
หน้าท็อปผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน ทนความชื้น
ทนความร้อนและทนต่อรอยขีดข่วน บังตาผลิตจากเหล็ก
แผ่นข้างหรือแผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน
Top โต๊ะ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น



เก้าอี้ประธาน และรองประธาน
ขนาดกว้าง 62x66x114 cm.
ทรงพนักพิงสูง รับประกัน 1 ปี ระบบโยกเอนใต้เบาะที่นั่ง
โยกพร้อมกันทั้งตัวมีปุ่มหมุนปรับระดับความนิ่มแข็งของการโยกเอนได้
ที่ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านบนปิดทับด้วยหนัง PU
เบาะที่นั่ง และพนักพิง ทำด้วยฟองน้ำ โพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น
หุ้มทับด้วยหนัง PVC หรือผ้าฝ้าย สามารถเลือกสีได้ตามลิงค์ด้านล่าง
ปรับสูง ต่ำได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน 5 แฉก
ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม



แอลอีดีทีวีขนาด,85 นิ้ว
ความละเอียดหน้าจอ 3,840x2,160 พิกเซล 4K HDR Processor X 1
ด้วยเทคโนโลยี Triluminos Pro กาเฟ้นล้านสีจากเฉดสีที่กว้างขึ้น
4K X Reality Pro ช่วยปรับความละเอียดของภาพ 2K และ HD
คุณภาพเสียงเทคโนโลยีลำโพง X Balanced Speaker
รองรับระบบ Dolby Vision และ Dolby Atmos ฟีเจอร์ Game Menu
รวมทั้ง VRR/ALLM ระบบปฏิบัติการ Google TV
รองรับ Digital TV (DVB T/T 2)
ช่องต่อ HDMI x 4 (HDMI 3 : eARC, HDMI 4 : ALLM) USB x 2



ไมโครโฟนห้องประชุม

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
หองราชสีห์บัวหลวง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๘
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวิรัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด


แบบแสดง :
ตัวอย่างครุภัณฑ์
หองราชสีห์บัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
26	39

หมายเหตุ



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
ทัศนียภาพ
ห้องขาวหอมปทุม ๔

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
27	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมชั้น 4 "ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔"


- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าซับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังราง่ม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- งานฝ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม่เดิม เป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว
- ซ่อนไฟหลืบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย
- งานฝ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม
- เดินสายไปหลังผนังบุผ้าใหม่ ให้ตรงกับ TV LED. สำหรับ CONFERRENCE

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ งานตกแต่งภายใน
ห้องราชสีห์บัวหลวง
ห้องข้าวหอมปทุม ๔

- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Solid Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนตของ Wood Grains เว้นร่องตามแบบ ลายไม้สักเข้ม (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนตของ Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว White Jade (หรือเทียบเท่า)
- ผนังบุผ้าซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน Pattern ตามแบบ (ให้ผู้รับจ้างนำเสนออีกครั้ง)
- ผนังบุผ้าซับเสียง สีเทาอ่อน Pattern ตามแบบ (ให้ผู้รับจ้างนำเสนออีกครั้ง)
- อุปกรณ์ไฟฟ้า TV. หรือรูปภาพ ลอยตัว

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องราชสีห์บัวหลวง
ห้องข้าวหอมปทุม ๔

- F1 F1 โต๊ะประชุมประธาน เทียบเท่าของเดิม
- F2 F2 เก้าอี้ประชุม (ประธานและรอง)
- ม่านเดิม



โถงทางเข้าห้องประชุม
FL +0.00

รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- 0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- 1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
- 2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- 3 ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 4 ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- 5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- 6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- 8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)
- INT รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

- 0 ฝ้าเพดานเดิม
- 1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 2 ฝ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3 ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- 4 หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.

3 4 2 1

แปลนพื้นห้องข้าวหอมปทุม ๔

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนพื้น
ห้องข้าวหอมปทุม ๔

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
28	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมชั้น 4 "ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔"

- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าซับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังราวม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- งานผ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม่เดิม เป็นผ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว
- ซ่อนไฟหลืบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย
- งานผ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม
- เดินสายไปหลังผนังบุผ้าใหม่ ให้ตรงกับ TV LED. สำหรับ CONFERRENCE

รายการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หมายเหตุ : แสดงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเท่านั้น

- S — 1SWITCH LED SIZE L หน้ากากบล็อกลึก 7 ซม. เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม่ใช้สีดำ)
- S2 — 2 WAY SWITCH LED SIZE L หน้ากาก บล็อกลึก 7 ซม. เลือกสีเทียบเท่าผนังด้านข้าง (ผนังไม่ใช้สีดำ)
- DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด) หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- 2 x DOWNLIGHT E27 (ฝังในฝ้า /ปรับองศาได้ / ซ่อนหลอด) หลอด E27 14W DAY LIGHT 6,000K (รอระบุภายหลัง)
- LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง) ซ่อนหลังผนัง (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- โคมไฟติดเพดานรูปทรงดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- L14W — LED STRIP ภายใน 14W 3000K (รอระบุรุ่นภายหลัง) (รางยาว 3 เมตร+เศษ) (หม้อแปลงตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- TL1000 — TRACKLIGHT SPOT ชนิดแขวนใต้ฝ้า (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- MN1000 — RECESS TRACKLIGHT + MAGNETIC SYSTEM รางฝังบนผ้าเพดาน (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)



รายการวัสดุพื้น

1. พื้นเดิม ปูพรมสังเคราะห์
2. กระเบื้องลายหินสีดำ กระเบื้อง 60X60 ซม.
3. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม.
4. กระเบื้องลายหินสีขาว 60X60 ซม. ปูสลับฟันปลาตามแบบ
5. พื้นกระเบื้องยางลายไม้เดิม
6. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น
7. พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูแบบก้างปลา

รายการวัสดุผนัง

- △0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายในสีขาวเทียบเท่าสีเดิม
- △1 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Wallpaper ลายรักบัว ปทุมธานี
- △2 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายหินสีขาว
- △3 ผนังไม้เทียม สี TEAK ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- △4 ผนังไม้อัดลักหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายหินสีขาวหรือลายไม้ ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3" @0.60 m.
- △5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วย Laminate ลายไม้เทียบเท่าฝ้า
- △6 ผนังบุผ้าหุ้มฟองน้ำซับเสียง สีเทาอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- △7 ผนังบุผ้าฟองน้ำซับเสียง สีน้ำตาลอ่อน เว้นร่อง 1 ซม. Pattern ตามแบบ
- △8 ผนังบุเดิม ปิดผิว WALLPAPER (รอระบุลายภายหลัง)
- △INT รายละเอียดตามแบบงานตกแต่งภายใน

รายการวัสดุผ้าเพดาน

- (0) ผ้าเพดานเดิม
- (1) ผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีขาว มาตรฐาน มอก.2321-2549 ติดตั้งบนโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- (2) ผ้าเพดาน ไม้เทียมสีเทียบเท่าผนังสี TEAK ติดตั้งบนโครงคราว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (3) ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม.
- (4) หลุมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค สีดำ มาตรฐาน มอก.2321-2549 สูงจากฝ้า 5 ซม. เจาะ Downlight ตามระยะ

N.

3 4 2 1

แปลนฝ้าห้องข้าวหอมปทุม ๔

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :


เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องข้าวหอมปทุม ๔


วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 29 | จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
หองประชุมชั้น 4 "หองประชุมข้าวหอมปทุม ๔"

- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าซับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ส่วนประดับโครงบังรางม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- งานฝ้าเพดานรื้อถอนคืนหลุมไม่เดิม เป็นฝ้าเพดานอาบเรียบสีขาว
- ซ่อนไฟหลีบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย
- งานฝ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม
- เดินสายไปหลังผนังบุผ้าใหม่ ให้ตรงกับ TV LED. สำหรับ CONFERRENCE




รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10



รูปด้านห้องข้าวหอมปทุม ๔
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องข้าวหอมปทุม ๔

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568


เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
30	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมชั้น 4 "ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔"

- รื้อถอนงานพื้นและผนังบางส่วน กรุลามิเนต และบุผ้าขับแสงตามบริเวณที่กำหนด
- รื้องานพื้นและปูเป็นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่
- รื้อถอน ลานประดับโครงบังรางม่าน เก็บงานเป็นผนังทาสีขาว
- เพิ่มครุภัณฑ์เฉพาะส่วนที่ประชุมประธานและรองตามแบบ
- งานฝ้าเพดานรื้อถอนคิ้วหลุมไม่เดิม เป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว
- ซ่อนไฟหลืบ WARM WHITE เก็บงานต่อเนื่องให้เรียบร้อย
- งานฝ้าเพดานให้ทำการสำรวจงานระบบก่อน
- งานไฟฟ้าอื่นๆ คงเดิม
- เดินสายไปหลังผนังบุผ้าใหม่ให้ตรงกับ TV LED. สำหรับ CONFERRENCE





รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:50

แบบขยายฝ้าเพดาน TYP. DETAIL
มาตราส่วน 1:10





รูปด้าน 5
มาตราส่วน 1:50

รูปด้านห้องข้าวหอมปทุม ๔
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องข้าวหอมปทุม ๔

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569
แผ่นที่ 31
จำนวนแผ่น 39
หมายเหตุ



โต๊ะประชุม
โต๊ะโล่ง ขนาด 120x60x75 ซม. หรือขนาดตามแบบกำหนดในรายการ
โครงขาเหล็กสีดำ โครงขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟได้ ช่วยให้การเดินสายไฟ
หน้าท็อปผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน ทนความชื้น
ทนความร้อนและทนต่อรอยขีดข่วน บังตาผลิตจากเหล็ก
แผ่นข้างหรือแผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน
Top โต๊ะ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น



เก้าอี้ประธาน และรองประธาน
ขนาดกว้าง 62x66x114 cm.
ทรงพนักพิงสูง รับประกัน 1 ปี ระบบโยกเอนใต้เบาะที่นั่ง
โยกพร้อมกันทั้งตัวมีปุ่มหมุนปรับระดับความนิ่มแข็งของการโยกเอนได้
ที่ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนปิดทับด้วยหนัง PU
เบาะที่นั่ง และพนักพิง ทำด้วยฟองน้ำ โพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น
หุ้มทับด้วยหนัง PVC หรือผ้าฝ้าย สามารถเลือกสีได้ตามลิงค์ด้านล่าง
ปรับสูง ต่ำได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน 5 แฉก
ทำจากเหล็กชุบโครเมียม



ไมโครโฟนห้องประชุม

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
หองราชสีห์บัวหลวง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องจำพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด


แบบแสดง :
ตัวอย่างครุภัณฑ์
หองขาวหอมปทุม ๔

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
32	39

หมายเหตุ



หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาสี
ห้องจำพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ

นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :

นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :

นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :

ทัศนียภาพ
ห้องประชุมบัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
33	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"

- รื้อถอนงานพื้น ปรับปรุงใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้
- ผนังด้านหลังประธาน ทำการปรับปรุงวัสดุใหม่ทั้งหมด
- ทำการขยับผังตำแหน่งที่นั่งประชุม เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าเวทีเพิ่มขึ้น 0.60 เมตร
- เพิ่มครุภัณฑ์ตามแบบ
- ปรับปรุงผนังด้านข้าง กรุผิวเสาลามิเนตสีดำ และทาสีผนังทำเว้นร่องตามแบบ เปลี่ยนม่านกรองแสงสีขาวยาวลงจากพื้น 30 ซม.

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"

F1 F1 โต๊ะประชุมประธานฯ และรองประธานฯ

F2 F2 โต๊ะผู้ร่วมประชุม

F3 F3 โต๊ะมุมโค้งปิดข้างโต๊ะประชุม

F4 F4 เก้าอี้สำหรับประธานฯ

F5 F5 เก้าอี้สำหรับรองประธานฯ

F6 F6 เก้าอี้สำหรับผู้เข้าประชุม

ม่านเดิม

รายการวัสดุพื้น

0 พื้นเดิม

B พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น (รอระบุหน้างาน)

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

0 ฝ้าเพดานเดิม

3 ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม. (ระบบยิงแม็กติดกาว)

รายการวัสดุผนัง

0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายใน

2 ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)

5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดลัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว (หรือเทียบเท่า)


รายการสัญลักษณ์ วัสดุผนังเพิ่มเติม


(แบบแสดงรายละเอียดเป็นสี PRINTOUT ระบบสีเพิ่มเติมได้)

ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Solid Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)

ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว White Jade (หรือเทียบเท่า)

ผนังเดิม ทำการขัดผิว เตรียมสำหรับงานทาสีใหม่ (รอระบุภายหลัง)





แปลนพื้นห้องประชุมบัวหลวง

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนพื้น
ห้องประชุมบัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
34	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"
- รื้อถอนงานพื้น ปรับปรุงใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้
- ผนังด้านหลังประธาน ทำการปรับปรุงวัสดุใหม่ทั้งหมด
- ทำการขยับผังตำแหน่งที่นั่งประชุม เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าเวทีเพิ่มขึ้น 0.60 เมตร
- เพิ่มครุภัณฑ์ตามแบบ
- ปรับปรุงผนังด้านข้าง กรุผิวเสาลามิเนตสีดำ และทาสีผนังทำเว้นร่องตามแบบ เปลี่ยนม่านกรองแสงสีขาวยาวสูงจากพื้น 30 ซม.

รายการวัสดุพื้น

- [0] พื้นเดิม
- [B] พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น (รอระบุหน้างาน)

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

- (0) ฝ้าเพดานเดิม
- (3) ฝ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม. (ระบบยิงแม็กติดกาว)


รายการวัสดุผนัง

- △0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายใน
- △2 ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)
- △5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว (หรือเทียบเท่า)

รายการสัญลักษณ์ วัสดุผนังเพิ่มเติม

(แบบแสดงรายละเอียดเป็นสี PRINTOUT ระบบสีเพิ่มเติมได้)

- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Solid Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว White Jade (หรือเทียบเท่า)
- ผนังเดิม ทำการขัดผิว เตรียมสำหรับงานทาสีใหม่ (รอระบุภายหลัง)



รายการประกอบไฟฟ้าและส่องสว่าง (เดิม)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	โคมไฟ 2 x 36 w.ขนาด 120x60 CM. (เปลี่ยนหลอด LED โคมของเดิม)
	โคมไฟ DOWN LIGHT ขอบขาว (เปลี่ยนหลอด LED โคมของเดิม)
	โคมไฟฉุกเฉิน หลอด HELOGEN (ของเดิม)
	โคมไฟ HALOGEN ส่องผนัง (เปลี่ยนหลอดโคมของเดิม)
S	สวิตช์ทางเดียว (ของเดิม)
S	SMOKE DETECTOR ติดเพดาน(ของเดิม)
	ลำโพงแบบฝังฝ้าเพดาน(ของเดิม)

สัญลักษณ์	รายละเอียด
SPK	ลำโพงแบบแขวนฝ้าเพดาน(ของเดิม)
	เครื่องกระจายสัญญาณ(ของเดิม)
	เครื่องปรับอากาศ(ของเดิม)
	พัดลมดูดอากาศแบบติดฝ้าเพดาน(ของเดิม)
	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์แบบแขวนฝ้าเพดาน(ของเดิม)
	กล้อง CCTV (ของเดิม)

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

N.

แปลนฝ้าห้องประชุมบัวหลวง (เดิม)

มาตราส่วน 1:100

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องประชุมบัวหลวง
(เดิม)

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
35	39

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"

- รื้อถอนงานพื้น ปรับปรุงใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้
- ผนังด้านหลังประธาน ทำการปรับปรุงวัสดุใหม่ทั้งหมด
- ทำการขยับผังตำแหน่งที่นั่งประชุม เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าเวที เพิ่มขึ้น 0.60 เมตร
- เพิ่มครุภัณฑ์ตามแบบ
- ปรับปรุงผนังด้านข้าง กรุผิวเสาลามิเนตสีดำ และทาสีผนังทำเว้นร่องตามแบบ เปลี่ยนม่านกรองแสงสีขาวยาวสูงจากพื้น 30 ซม.

รายการวัสดุพื้น

0 พื้นเดิม

6 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC หนา 5 มม. ปูสลับ ½ แผ่น (รอระบุรุ่นภายหลัง)

รายการวัสดุผ้าเพดาน

(0) ผ้าเพดานเดิม

(3) ผ้าเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียงและกันความร้อน หนา 20 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 52 มม. (ระบบยิงแม็กติดกาว)

รายการวัสดุผนัง

△0 ผนังเดิม ทำการรื้อถอนส่วนประดับเดิม ทาสีรองพื้น และทาสีภายใน

△2 ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)

△5 ผนังเดิม หรือผนังไม้อัดสัก 6 มม. ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว (หรือเทียบเท่า)


รายการสัญลักษณ์ วัสดุผนังเพิ่มเติม

(แบบแสดงรายละเอียดเป็นสี PRINTOUT ระบบสีเพิ่มเติมได้)

ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Solid Colour In Glosss สีดำ เว้นร่องสีทอง 1 ซม.ตามแบบ (หรือเทียบเท่า)

ผนังเบา ติดตั้งบนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังกรุลามิเนต Metalic Stones เว้นร่องตามแบบ ลายหินขาว White Jade (หรือเทียบเท่า)

ผนังเดิม ทำการขัดผิว เตรียมสำหรับงานทาสีใหม่ (รอระบุภายหลัง)



N.

แปลนฝ้าห้องประชุมบัวหลวง (ใหม่)

มาตราส่วน 1:100

รายการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หมายเหตุ : แสดงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเท่านั้น

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
แปลนฝ้า
ห้องประชุมบัวหลวง
(ใหม่)

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568


เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
36	39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"

- รื้อถอนงานพื้น ปรับปรุงใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้
- ผนังด้านหลังประธาน ทำการปรับปรุงวัสดุใหม่ทั้งหมด
- ทำการขยับผังตำแหน่งที่นั่งประชุม เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าเวที เพิ่มขึ้น 0.60 เมตร
- เพิ่มครุภัณฑ์ตามแบบ
- ปรับปรุงผนังด้านข้าง กรุผิวเสาลามิเนตสีดำ และทาสีผนังทำเว้นร่องตามแบบ เปลี่ยนม่านกรองแสงสีขาวยาวสูงจากพื้น 30 ซม.



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:100

รูปด้านห้องประชุมบัวหลวง
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด


แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องประชุมบัวหลวง

วัน/เดือน/ปี :	19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท.	37/2569
แผ่นที่ 37	จำนวนแผ่น 39


หมายเหตุ

รายการปรับปรุงแก้ไข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"


- รื้อถอนงานพื้น ปรับปรุงใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้
- ผนังด้านหลังประธาน ทำการปรับปรุงวัสดุใหม่ทั้งหมด
- ทำการขยับผังตำแหน่งที่นั่งประชุม เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าเวทีเพิ่มขึ้น 0.60 เมตร
- เพิ่มครุภัณฑ์ตามแบบ
- ปรับปรุงผนังด้านข้าง กรุผิวเสาลามิเนตสีดำ และทาสีผนังทำเว้นร่องตามแบบ เปลี่ยนม่านกรองแสงสีขาวยาวสูงจากพื้น 30 ซม.



รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน 5
มาตราส่วน 1:100

รูปด้านห้องประชุมบัวหลวง
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร กันทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
รูปด้าน
ห้องประชุมบัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568
เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
38	39

หมายเหตุ



โต๊ะประธาน
โต๊ะโล่ง ขนาด 120x60x75 ซม. หรือขนาดตามแบบกำหนดในรายการ
โครงขาเหล็กสีดำ โครงขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟได้ ช่วยให้การเดินสายไฟ
หน้าท็อปผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน ทนความชื้น
ทนความร้อนและทนต่อรอยขีดข่วน บังตาผลิตจากเหล็ก
แผ่นข้างหรือแผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน
Top โต๊ะ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น



โต๊ะผู้ร่วมประชุม
โต๊ะโล่ง ขนาด 160x45x75 ซม. หรือขนาดตามแบบกำหนดในรายการ
โครงขาเหล็กสีดำ โครงขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟได้ ช่วยให้การเดินสายไฟ
หน้าท็อปผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน ทนความชื้น
ทนความร้อนและทนต่อรอยขีดข่วน บังตาผลิตจากเหล็ก
แผ่นข้างหรือแผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน
Top โต๊ะ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น



เก้าอี้ประธาน และรองประธาน
ขนาดกว้าง 62x66x114 cm.
ทรงพนักพิงสูง รับประกัน 1 ปี ระบบโยกเอนได้เบาะที่นั่ง
โยกพร้อมกันทั้งตัวมีปุ่มหมุนปรับระดับความนิ่มแข็งของการโยกเอนได้
ที่ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านบนปิดทับด้วยหนัง PU
เบาะที่นั่ง และพนักพิง ทำด้วยฟองน้ำ โพลียูริเทนแบบยืดหยุ่น
หุ้มทับด้วยหนัง PVC หรือผ้าฝ้าย สามารถเลือกสีได้ตามสิงค์ด้านล่าง
ปรับสูง ต่ำได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน 5 แฉก
ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม



เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 55x61x90-96 ซม.
เก้าอี้สำนักงานโช๊คแก๊ส ก้อนโยก ขาเหล็กชุบโครเมียม
ขนาดเบาะนั่ง 49W x 44D cm. ปรับระดับความสูง-ต่ำ
ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส พิงเอนพร้อมทั้งตัว
(1 angle/single-locking synchrone-Z base)
ระบบการพิงเอนติดตั้งกับ แผ่นที่นั่ง ล็อก 1
ระดับ (หลังตรง หรือ ปล่อยพิงเอน)
พนักพิงบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม PU
เบาะที่นั่งบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม PU
เท้าแขนคงที่ ไม่สามารถปรับระดับได้
สินค้าสามารถรับน้ำหนักได้ 110 Kg.



ไมโครโฟนห้องประชุม

หมายเหตุ -ตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่เหมาะสมในระหว่างก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาการติดตั้งโดยปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด BOQ.
-เป็นเพียงภาพตัวอย่างครุภัณฑ์ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายการหรือรุ่นที่จะนำมาใช้งานก่อนดำเนินงาน ขนาดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
ห้องประชุมบัวหลวง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม
ภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้องประชุมปัทมาวดี
ห้องเจ้าพระยา
ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง
ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔
ห้องประชุมบัวหลวง

อนุมัติ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบ
นางสาวสุจิตรา รักแป้น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สถาปนิก :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิศวกร :
นายธนกร ก้นทสอน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ :

เขียนแบบ :
นายสิทธิพล อยู่สุข
สถาปนิกชำนาญการ
นายศรุต โพธิกลาง
สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดง :
ตัวอย่างครุภัณฑ์
ห้องประชุมบัวหลวง

วัน/เดือน/ปี : 19/12/2568

เลขที่แบบ ยผจ.ปท. 37/2569

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
39	39

หมายเหตุ

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
		ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
☐	เจ้าของโครงการ	จังหวัดปทุมธานี
☐	แบบเลขที่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ยผจ.ปท. 37/2569
☐	กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 , ปร.5(ก) , ปร.5(ข)	จำนวน 16 แผ่น
☐	กำหนดราคากลาง	วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	ประเภทงานอาคาร	
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานอาคาร	3,814,985.47
2	หมวดงานครุภัณฑ์	1,956,559.20
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**	5,771,544.67
	ตัวอักษร	**(ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)**

ว่าที่ ร.ต. .....ประธานกรรมการ
(ล้ำ ปลูกเพชร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ร.อ.....กรรมการ
(ดุจเพชร อิศรกุล)
สถาปนิกชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก เจียมจิตร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายปภิณเมธ สังข์ทอง)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๕ (ก)

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดปทุมธานี
☐	แบบเลขที่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ยผจ.ปท. 37/2569
☐	กำหนดราคากลางตามแบบ	ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
☐	กำหนดราคาเมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานอาคาร	2,936,411.23	1.2992	3,814,985.47	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,814,985.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			3,814,985.47	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ว่าที่ ร.ต. .....ประธานกรรมการ
(ล้ำ ปลูกเพชร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ร.อ.....กรรมการ
(ดุจเพชร อิศรกุล)
สถาปนิกชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายปภิณเมธ สังข์ทอง)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก เจียมจิตร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๕ (ข)

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดปทุมธานี
☐	แบบเลขที่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ยผจ.ปท. 37/2569
☐	กำหนดราคากลางตามแบบ	ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
☐	กำหนดราคาเมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
2	หมวดงานครุภัณฑ์	1,828,560	1.0700	1,956,559.20	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,956,559.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)			**1,956,559.20**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ว่าที่ ร.ต. .....ประธานกรรมการ
(ล้ำ ปลูกเพชร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ร.อ.....กรรมการ
(ดุจเพชร อิศรกุล)
สถาปนิกชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก เจียมจิตร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายปภิณเมธ สังข์ทอง)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานอาคาร**								
1.1	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 2	1.00	งาน					1,314,080.05	
1.2	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 3	1.00	งาน					584,770.04	
1.3	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 4	1.00	งาน					542,770.93	
1.4	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 5	1.00	งาน					494,790.22	
	รวมราคาหมวดอาคาร							**2,936,411.23**	
2	**หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
2.1	ครุภัณฑ์ห้องประชุมปัทมาวดี	1.00	งาน					147,720.00	
2.2	ครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด	1.00	งาน					114,030.00	
2.3	ครุภัณฑ์ห้องรับรองแขก VIP	1.00	งาน					468,190.00	
2.4	ครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 3	1.00	งาน					177,820.00	
2.5	ครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 4	1.00	งาน					72,440.00	
2.6	ครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 5	1.00	งาน					848,360.00	
	รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,828,560.00**	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 2								
1.1.1	งานห้องประชุมปัทมาวดี				439,442.31		66,002.40	505,444.71	
1.1.2	ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด				107,194.90		9,577.80	116,772.70	
1.1.3	โถงบันได				49,841.16		18,599.50	68,440.66	
1.1.4	ห้องพักคอย				40,811.51		11,573.80	52,385.31	
1.1.5	ห้องเจ้าพระยา				463,582.27		107,454.40	571,036.67	
	รวมงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 2				1,100,872.15		213,207.90	1,314,080.05	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1	งานห้องประชุมปัทมาวดี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม	38.50	ตรม.	-	-	26.00	1,001.00	1,001.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	38.50	ตรม.		-	31.00	1,193.50	1,193.50	รื้อขนไป
	- BI-01 ตู้เดิม เปลี่ยนผิวลามิเนตลายไม้	57.00	ตรม.	1,400.00	79,800.00	400.00	22,800.00	102,600.00	
	- F1 งานพื้น ปูพรม	38.50	ตรม.	1,000.00	38,500.00	-	-	38,500.00	รวมติดตั้ง
	- W1 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.20x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสักลายตรง 6 มม. ทำสีเคลือบผิวรักษาเนื้อไม้ (รับมุมโค้ง)	3.50	ตรม.	716.00	2,506.00	190.00	665.00	3,171.00	มีการตัดต่อ
	- W1 Wallpaper สั่งผลิตลายรักบัว ปทุมธานี	24.00	ตรม.	1,300.00	31,200.00	57.00	1,368.00	32,568.00	
	- W4 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม. ทำสีเคลือบผิวรักษาเนื้อไม้ (ฉากหลังรับ TV LED.)	6.50	ตรม.	541.00	3,516.50	95.00	617.50	4,134.00	มีการตัดต่อ
	- W4 ปิดผิวลามิเนตลายหิน	6.50	ตรม.	1,350.00	8,775.00	180.00	1,170.00	9,945.00	
	- W6 งานผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 6มม. บุผ้าสีเทาอ่อนหุ้มฟองน้ำ (Pattern ตามแบบ)	22.40	ตรม.	1,630.00	36,512.00	500.00	11,200.00	47,712.00	
	- งานอลูมิเนียมรอยต่อผิววัสดุสีทอง (Semi-Gloss)	12.00	เมตร	900.00	10,800.00	100.00	1,200.00	12,000.00	
	- D1 งานประตูไม้สักบานคู่ พร้อมช่องแสงกระจกวงกบไม้แดง ทำสีธรรมชาติ	1.00	ชุด	39,022.00	39,022.00	775.00	1,186.00	40,208.00	เหมา
	โช้คอัพเปิดทางเดียวระบบแขนตั้งค้าง บานพับสแตนเลส 4x3นิ้ว (4ชุด/บาน)								
	มือจับชนิดก้านโยกตลับกุญแจระบบล็อกนิรภัยมอร์ทิส								
	- D2 งานประตูไม้อัดสัก บานทึบปิดผิวลามิเนตลายไม้ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,411.52	9,411.52	444.00	444.00	9,855.52	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป ทำผิวเทียบบานประตู	6.40	เมตร	3,800.00	24,320.00	196.00	1,254.40	25,574.40	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	40.00	เมตร	90.00	3,600.00	51.00	2,040.00	5,640.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี 0.55x37x17 มม.	38.50	ตรม.	289.00	11,126.50	103.00	3,965.50	15,092.00	
	- หลุม step ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	16.00	ม.	240.00	3,840.00	103.00	1,648.00	5,488.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	38.50	ตรม.	56.21	2,164.14	31.00	1,193.50	3,357.64	ล้าง+รองพื้น
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	35.00	เมตร	24.99	874.66	23.00	805.00	1,679.66	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	174.00	174.00	52.00	52.00	226.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	105.00	เมตร	13.30	1,396.50	7.00	735.00	2,131.50	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 4 มม²	75.00	เมตร	20.98	1,573.50	10.00	750.00	2,323.50	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	297.00	297.00	89.00	89.00	386.00	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 1xสวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	94.00	188.00	82.00	164.00	352.00	
	- 2xสวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	143.00	286.00	92.00	184.00	470.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 2 (ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์ พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	10.00	ชุด	197.00	1,970.00	92.00	920.00	2,890.00	
	- เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed)	6.00	ชุด	443.00	2,658.00	92.00	552.00	3,210.00	
	- ดวงโคมไฟ Downlight ขนาด 4 นิ้ว (ชนิดฝังฝ้า/ปรับองศาได้) ขั้ว E27	10.00	ตัว	585.00	5,850.00	118.00	1,180.00	7,030.00	
	หลอดไฟ LED ขนาด 15W 6000K ขั้ว E27 หลอด MR16	-			-		-	-	
	- ไฟ LED STRIP 14W 3000K 24V IP20 with Aluminium Profile	24.00	เมตร	389.67	9,352.00	100.00	2,400.00	11,752.00	
	+ Power Supply								
	- เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า 4 ทิศทาง เบอร์ 5 ขนาด 13,000 Btu R32 INVERTER	2.00	ชุด	30,900.00	61,800.00	-	-	61,800.00	รวมติดตั้ง
	กระจายลม 360 องศา เสียงดังไม่เกิน 27.5 เดซิเบล มีแผ่นกรองอากาศและถาดรองน้ำ								
	งานตกแต่งผนังและป้ายชื่อห้อง								
	- ป้ายชื่อห้อง "ห้องประชุมปัทมาวดี" ตัวอักษรกัดกรด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
	บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี				-	-	-	-	
	- ป้ายห้องผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตัวอักษรกัดกรด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
	บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี				-	-	-	-	
	- W4 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	19.00	ตรม.	541.00	10,279.00	95.00	1,805.00	12,084.00	มีการตัดต่อ
	- ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน	19.00	ตรม.	1,350.00	25,650.00	180.00	3,420.00	29,070.00	
	รวมราคางาน				**439,442.31**		**66,002.40**	**505,444.71**	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด								
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา BI-02 รื้อถอนตู้ลอย	10.00	ตรม.	-	-	31.00	310.00	310.00	รื้อขนไป
	- W1 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	8.90	ตรม.	541.00	4,814.90	95.00	845.50	5,660.40	มีการตัดต่อ
	ทำสีเคลือบผิวรักษาเนื้อไม้								
	- W1 Wallpaper ส่งผลิตลายรักบัว ปทุมธานี	8.90	ตรม.	1,300.00	11,570.00	57.00	507.30	12,077.30	
	- BI-03 ตู้เดิม ปิดโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	5.00	ตรม.	541.00	2,705.00	95.00	475.00	3,180.00	
	- BI-03 ตู้โครงไม้เนื้อแข็ง ติดแผ่นลามิเนต (ด้านข้าง)	5.00	ตรม.	1,941.00	9,705.00	180.00	900.00	10,605.00	
	- F1 งานพื้น ปูพรมพื้นสีน้ำเงิน	62.00	ตรม.	1,000.00	62,000.00	103.00	6,386.00	68,386.00	รวมติดตั้ง
	- โคมไฟติดเพดานรูปทรงดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม.	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	154.00	154.00	16,554.00	
	รวมราคางาน				**107,194.90**		**9,577.80**	**116,772.70**	
1.1.3	โถงบันได								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโคมไฟเดิม	69.00	ตรม.	-	-	26.00	1,794.00	1,794.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	69.00	ตรม.	289.00	19,941.00	103.00	7,107.00	27,048.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	69.00	ตรม.	56.21	3,878.58	31.00	2,139.00	6,017.58	ล้าง+รองพื้น
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	25.50	ตรม.	74.52	1,900.24	31.00	790.50	2,690.74	ล้าง+รองพื้น
	- มอบฝ้าเพดานบัวโพลียูรีเทน 5 นิ้ว	50.00	เมตร	361.67	18,083.33	108.50	5,425.00	23,508.33	
	- 1xสวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	94.00	188.00	82.00	164.00	352.00	
	- ดวงโคมไฟ Downlight ขนาด 6 นิ้ว (ชนิดฝังฝ้า/ปรับองศาได้) ขั้ว E27	10.00	ตัว	585.00	5,850.00	118.00	1,180.00	7,030.00	
	รวมราคางาน				**49,841.16**		**18,599.50**	**68,440.66**	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	ห้องพักคอย								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม	19.50	ตรม.	-	-	26.00	507.00	507.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	19.50	ตรม.		-	31.00	604.50	604.50	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	19.50	ตรม.	289.00	5,636.00	103.00	2,009.00	7,645.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	19.50	ตรม.	56.21	1,096.12	31.00	604.50	1,700.62	ล้าง+รองพื้น
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	95.00	ตรม.	74.52	7,079.34	31.00	2,945.00	10,024.34	ล้าง+รองพื้น
	- มอบฝ้าเพดานบัวโพลียูรีเทน 5 นิ้ว	18.00	เมตร	361.67	6,510.00	108.50	1,953.00	8,463.00	
	- บัวเชิงผนังพื้นไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	17.80	เมตร	90.00	1,602.00	51.00	907.80	2,509.80	
	- W8 Wallpaper ติดผนังสีขาว	16.00	ตรม.	1,000.00	16,000.00	57.00	912.00	16,912.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	12.00	เมตร	24.99	299.88	23.00	276.00	575.88	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	59.00	59.00	17.00	17.00	76.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	36.00	เมตร	13.30	478.80	7.00	252.00	730.80	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	47.00	47.00	14.00	14.00	61.00	
	- 1xสวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	1.00	ชุด	94.00	94.00	82.00	82.00	176.00	
	- ไฟ LED STRIP 14W 3000K 24V IP20 with Aluminium Profile + Power Supply	4.90	เมตร	389.67	1,909.37	100.00	490.00	2,399.37	
	รวมราคางาน				**40,811.51**		**11,573.80**	**52,385.31**	
1.1.5	ห้องเจ้าพระยา								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม	102.00	ตรม.	-	-	26.00	2,652.00	2,652.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	102.00	ตรม.	-	-	31.00	3,162.00	3,162.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	102.00	ตรม.	-	-	15.00	1,530.00	1,530.00	รื้อขนไป
	- F2 พื้นกระเบื้องลายหินอ่อนสีดำ 60x60 ซม. ยาแนวสีดำ ขอบห้อง	37.40	ตรม.	636.62	23,809.59	228.00	8,527.20	32,336.79	
	- F3 พื้นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว 60x60 ซม. ยาแนวสีขาว กลางห้อง	36.30	ตรม.	608.82	22,100.17	228.00	8,276.40	30,376.57	
	- F4 พื้นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว 60x60 ซม. ยาแนวสีขาว ขอบข้างขวา-ซ้าย	37.40	ตรม.	608.82	22,769.87	228.00	8,527.20	31,297.07	
	- W0 ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	33.00	ตรม.	74.52	2,459.14	31.00	1,023.00	3,482.14	ล้าง+รองพื้น
	- W3 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" (ไม่ติดไม้อัด)	74.00	ตรม.	186.00	13,764.00	55.80	4,129.20	17,893.20	
	- W3 ผนังไม้เทียม HxWxL 10x157x5000 มม. ระแนง 18 ซม. เว้น 12 ซม.	74.00	ตรม.	1,327.00	98,198.00	211.00	15,614.00	113,812.00	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W4 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม. (สองด้าน)	17.00	ตรม.	1,309.00	22,253.00	137.00	2,329.00	24,582.00	
	- W4 ปิดผิวลามิเนตลายหิน	17.00	ตรม.	1,350.00	22,950.00	180.00	3,060.00	26,010.00	
	- W8 ผนังติด Wallpaper	7.50	ตรม.	1,000.00	7,500.00	57.00	427.50	7,927.50	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	41.00	เมตร	90.00	3,690.00	51.00	2,091.00	5,781.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	102.00	ตรม.	289.00	29,478.00	103.00	10,506.00	39,984.00	
	- หลุม step ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	37.00	ม.	240.00	8,880.00	103.00	3,811.00	12,691.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	47.00	ตรม.	56.21	2,641.93	31.00	1,457.00	4,098.93	ล้าง+รองพื้น
	- ฝ้าเพดานไม้เทียมเข้าลิ้น 163x10 มม. ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	58.00	ตรม.	1,370.00	79,460.00	165.00	9,570.00	89,030.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	97.90	เมตร	24.99	2,446.54	23.00	2,251.70	4,698.24	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	489.00	489.00	146.00	146.00	635.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	293.70	เมตร	13.30	3,906.21	7.00	2,055.90	5,962.11	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	390.00	390.00	117.00	117.00	507.00	
	- 1xสวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	5.00	ชุด	94.00	470.00	82.00	410.00	880.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 2 (ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์ พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	10.00	ชุด	197.00	1,970.00	92.00	920.00	2,890.00	
	- เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed)	2.00	ชุด	443.00	886.00	113.00	226.00	1,112.00	
	- ดวงโคมไฟ Downlight ขนาด 4 นิ้ว (ชนิดฝังฝ้า/ปรับองศาได้) ขั้ว E27	21.00	ตัว	585.00	12,285.00	118.00	2,478.00	14,763.00	
	หลอดไฟ LED ขนาด 15W 6000K ขั้ว E27 หลอด MR16	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไฟ LED STRIP 14W 3000K 24V IP20 with Aluminium Profile	28.00	เมตร	389.67	10,910.67	100.00	2,800.00	13,710.67	
	+ Power Supply								
	- ราง Tracklight (รางยาว 3 เมตร+เศษ)	22.00	เมตร	1,000.00	22,000.00	169.00	3,718.00	25,718.00	
	- โคมพร้อมหลอด Tracklight Spot	19.00	ชุด	1,290.00	24,510.00	138.00	2,622.00	27,132.00	
	งานตกแต่งผนังและป้ายชื่อห้อง								
	- ชื่อห้อง "ห้องเจ้าพระยา" ตัวอักษรกัดกรด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
	บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี				-	-	-	-	
	- W4 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	7.50	ตรม.	541.00	4,057.50	95.00	712.50	4,770.00	มีการตัดต่อ
	- ปิดผิวลามิเนตลายไม้	7.50	ตรม.	1,350.00	10,125.00	180.00	1,350.00	11,475.00	
	- ขอบบัวโพลียูรีเทน 5 ซม.	8.80	เมตร	361.67	3,182.67	108.50	954.80	4,137.47	
	รวมราคางาน				463,582.27		107,454.40	571,036.67	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 3								
	งานตกแต่งภายใน ห้องประชุมชั้น 3 "ราชสีห์บัวหลวง"								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม	96.00	ตรม.	-	-	26.00	2,496.00	2,496.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	104.00	ตรม.		-	31.00	3,224.00	3,224.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	96.00	ตรม.		-	15.00	1,440.00	1,440.00	รื้อขนไป
	- F6 กระเบื้องยางลายไม้ หนา 5 มม. ปูสลับ 1/2 แผ่น	96.00	ตรม.	650.00	62,400.00	82.00	7,872.00	70,272.00	
	- W0 ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	24.00	ตรม.	74.52	1,788.46	31.00	744.00	2,532.46	
	- ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	5.30	ตรม.	541.00	2,867.30	95.00	503.50	3,370.80	มีการตัดต่อ
	ทำสีเคลือบผิวรักษาเนื้อไม้ (ผนังกลางติดตั้ง TV ฝั่งหน้าต่าง)								
	- ปิดผิวลามิเนตลายไม้ (ผนังกลางติดตั้ง TV ฝั่งหน้าต่าง)	5.30	ตรม.	1,350.00	7,155.00	180.00	954.00	8,109.00	
	- ผนังและอุปกรณ์รางเลื่อน สำหรับจัดนิทรรศการ ปิดผิวลามิเนตลายไม้ (ส่วนผนังเลื่อน)	19.20	ตรม.	6,000.00	115,200.00		-	115,200.00	
	- W INT โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	16.00	ตรม.	541.00	8,656.00	95.00	1,520.00	10,176.00	
	- W INT ปิดผิวลามิเนตสีดำ เว้นร่องสีทอง	16.00	ตรม.	1,350.00	21,600.00	180.00	2,880.00	24,480.00	
	- W5 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	18.00	ตรม.	541.00	9,738.00	95.00	1,710.00	11,448.00	
	- W5 ปิดผิวลามิเนตลายไม้	18.00	ตรม.	1,350.00	24,300.00	180.00	3,240.00	27,540.00	
	- W6 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	42.00	ตรม.	3,500.00	147,000.00	500.00	21,000.00	168,000.00	
	บุผ้าสีเทาอ่อน (Pattern ตามแบบ)								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	96.00	ตรม.	289.00	27,744.00	103.00	9,888.00	37,632.00	
	- หลุม step ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	30.00	ม.	240.00	7,200.00	103.00	3,090.00	10,290.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	96.00	ตรม.	56.21	5,396.29	31.00	2,976.00	8,372.29	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	32.00	เมตร	24.99	799.69	23.00	736.00	1,535.69	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	159.00	159.00	47.00	47.00	206.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	96.00	เมตร	13.30	1,276.80	7.00	672.00	1,948.80	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	127.00	127.00	38.00	38.00	165.00	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 1xสวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	94.00	188.00	82.00	164.00	352.00	
	- 2xสวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	143.00	286.00	92.00	184.00	470.00	
	- ไฟ LED STRIP 14W 3000K 24V IP20 with Aluminium Profile Power Supply	30.00	เมตร	389.67	11,690.00	100.00	3,000.00	14,690.00	
	- LOGO อักษรทำสีทอง ผิวเงา	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ของ+แรง
	- ตัวอักษรป้ายชื่อจังหวัดปทุมธานี ทำสีเทาเข้ม ผิวเงา	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ของ+แรง
	งานตกแต่งผนังและป้ายชื่อห้อง								
	- ชื่อห้อง "ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง" ตัวอักษรกัดกรด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
	บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี				-	-	-	-	
	- W4 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	20.00	ตรม.	541.00	10,820.00	95.00	1,900.00	12,720.00	มีการตัดต่อ
	- ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน	20.00	ตรม.	1,350.00	27,000.00	180.00	3,600.00	30,600.00	
	รวมราคางาน				**510,891.54**		**73,878.50**	**584,770.04**	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 4								
	งานตกแต่งภายใน ห้องประชุมชั้น 4 "ห้องข้าวหอมปทุม ๔"								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเดิม	95.00	ตรม.	-	-	26.00	2,470.00	2,470.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	104.00	ตรม.		-	31.00	3,224.00	3,224.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	95.00	ตรม.		-	15.00	1,425.00	1,425.00	รื้อขนไป
	- F7 กระเบื้องยางลายไม้ หนา 5 มม. รุ่นปูสลับก้างปลา	82.30	ตรม.	650.00	53,495.00	82.00	6,748.60	60,243.60	
	- F7 (ส่วนขยายเวที) เสริมโครงพื้น ปูกระเบื้องยางลายไม้ หนา 5 มม. รุ่นปูสลับก้างปลา	13.20	ตรม.	850.00	11,220.00	132.00	1,742.40	12,962.40	ขยายเวที
	- W0 ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	24.00	ตรม.	74.52	1,788.46	31.00	744.00	2,532.46	
	- W2 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	16.00	ตรม.	541.00	8,656.00	95.00	1,520.00	10,176.00	
	- W2 ปิดผิวลามิเนตลายหิน เว้นร่องสีทอง	16.00	ตรม.	1,350.00	21,600.00	180.00	2,880.00	24,480.00	
	- W5 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	17.50	ตรม.	541.00	9,467.50	95.00	1,662.50	11,130.00	
	- W5 ปิดผิวลามิเนตลายไม้	17.50	ตรม.	1,350.00	23,625.00	180.00	3,150.00	26,775.00	
	- W7 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม. บุผ้าสีน้ำตาลอ่อน (Pattern ตามแบบ)	50.60	ตรม.	3,500.00	177,100.00	500.00	25,300.00	202,400.00	
	- งานอลูมิเนียม รอยต่อวัสดุทำผิวสีทอง (Semi-Gloss)	10.60	เมตร	900.00	9,540.00	100.00	1,060.00	10,600.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	95.00	เมตร	90.00	8,550.00	51.00	4,845.00	13,395.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	104.00	ตรม.	289.00	30,056.00	103.00	10,712.00	40,768.00	
	- หลุม step ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	30.00	ม.	240.00	7,200.00	103.00	3,090.00	10,290.00	
	- ทาสีอะคริลิคภายใน(ฝ้าเพดาน)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	104.00	ตรม.	56.21	5,845.98	31.00	3,224.00	9,069.98	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	32.00	เมตร	24.99	799.69	23.00	736.00	1,535.69	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	159.00	159.00	47.00	47.00	206.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	96.00	เมตร	13.30	1,276.80	7.00	672.00	1,948.80	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	127.00	127.00	38.00	38.00	165.00	
	- 2xสวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมบล็อคลึก 7 ซม. และฝาครอบ	2.00	ชุด	143.00	286.00	92.00	184.00	470.00	
	- ไฟ LED STRIP 14W 3000K 24V IP20 with Aluminium Profile + Power Supply	30.00	เมตร	389.67	11,690.00	100.00	3,000.00	14,690.00	
	- LOGO อักษรทำสีทอง ผิวเงา	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	ของ+แรง
	- ตัวอักษรป้ายชื่อจังหวัดปทุมธานี ทำสีเทาเข้ม ผิวเงา	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ของ+แรง
	งานตกแต่งผนังและป้ายชื่อห้อง								
	- ชื่อห้อง "ห้องประชุมข้าวหอมปทุม" ตัวอักษรกัดกรด บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
					-	-	-	-	
	- ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	29.00	ตรม.	541.00	15,689.00	95.00	2,755.00	18,444.00	มีการตัดต่อ
	- ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน	29.00	ตรม.	1,350.00	39,150.00	180.00	5,220.00	44,370.00	
	รวมราคางาน				**456,321.43**		**86,449.50**	**542,770.93**	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 5								
	งานตกแต่งภายใน ห้องประชุมชั้น 5 "ห้องประชุมบัวหลวง"								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานอะคูสติกเดิม	232.00	ตรม.	-	-	26.00	6,032.00	6,032.00	
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา	232.00	ตรม.	-	-	31.00	7,192.00	7,192.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	242.50	ตรม.	-	-	15.00	3,637.50	3,637.50	รื้อขนไป
	- F6 กระเบื้องยางลายไม้ หนา 5 มม. ปูสลับ 1/2 แผ่น	242.50	ตรม.	650.00	157,625.00	82.00	19,885.00	177,510.00	
	- W0 ทาสีอะคริลิคภายใน(ผนังห้อง)อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี	115.00	ตรม.	74.52	8,569.72	31.00	3,565.00	12,134.72	
	- W2 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	40.50	ตรม.	541.00	21,910.50	95.00	3,847.50	25,758.00	
	- W2 ปิดผิวลามิเนตลายหิน เว้นร่องสีทอง	40.50	ตรม.	1,350.00	54,675.00	180.00	7,290.00	61,965.00	
	- W5 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	24.00	ตรม.	541.00	12,984.00	95.00	2,280.00	15,264.00	
	- W5 ปิดผิวลามิเนตลายหิน เว้นร่องสีทอง	24.00	ตรม.	1,350.00	32,400.00	180.00	4,320.00	36,720.00	
	- D1 บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน ทำสีเดียวกับผนัง	1.00	ชุด	9,411.52	9,411.52	108.00	108.00	9,519.52	
	- วงกบไประตูไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป ทำผิวเทียบเท่าประตู	5.00	เมตร	3,800.00	19,000.00	103.00	515.00	19,515.00	
	- บัวมอบประดับฝ้า โพลียูริเทน ทำสีขาว	101.80	เมตร	361.67	36,817.67	108.50	11,045.30	47,862.97	2 เส้น
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 1/2"	50.00	เมตร	24.99	1,249.51	23.00	1,150.00	2,399.51	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	249.00	249.00	74.00	74.00	323.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 มม²	150.00	เมตร	13.30	1,995.00	7.00	1,050.00	3,045.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	199.00	199.00	59.00	59.00	258.00	
	- LOGO อักษรทำสีทอง ผิวเงา	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	ของ+แรง
	- ตัวอักษรป้ายชื่อจังหวัดปทุมธานี ทำสีเทาเข้ม ผิวเงา	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ของ+แรง
	- ตัวอักษรคำขวัญจังหวัดปทุมธานี ทำสีเทาเข้ม ผิวเงา	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	ของ+แรง
	งานตกแต่งผนังและป้ายชื่อห้อง								
	- ชื่อห้อง "ห้องประชุมบัวหลวงปทุม" ตัวอักษรกัดกรด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ของ+แรง
	บนแผ่นสแตนเลสหนา 1 มม. ติดบนไม้หนา 2.5 ซม. ขอบคิ้วไม้จริงทำสี				-	-	-	-	
	- ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3" @0.40x0.60 ม. ปิดผิวไม้อัดสัก 6 มม.	19.00	ตรม.	541.00	10,279.00	95.00	1,805.00	12,084.00	มีการตัดต่อ
	- ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน	19.00	ตรม.	1,350.00	25,650.00	180.00	3,420.00	29,070.00	
	รวมราคางาน				**417,514.92**		**77,275.30**	**494,790.22**	

ปริเทศ

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	ห้องประชุมปัทมาวดี								
	F1 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง	1.00	ตัว	32,900.00	32,900.00	-	-	32,900.00	
	F2 เก้าอี้ประชุมประธาน พนักพิงสูงมีที่พักแขน เก้าอี้หมุนได้	1.00	ตัว	6,990.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์และฟองน้ำ								
	ปรับระดับขึ้นลงด้วยระบบโช้ค ปรับระดับสูงได้ 110 ซม.								
	F3 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม	10.00	ตัว	4,990.00	49,900.00			49,900.00	
	F4 เก้าอี้ประชุมเสริม (ของเดิม)								
	F5 โต๊ะข้างทรงกลม	4.00	ตัว	1,760.00	7,040.00			7,040.00	
	TV 85" 4K HDR Google TV	1.00	ตัว	50,890.00	50,890.00			50,890.00	
2.2	ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด								
	F6 โซฟารับรองแขก 3 ที่นั่ง	1.00	ตัว	9,690.00	9,690.00			9,690.00	
	F7 โซฟารับรองแขก 2 ที่นั่ง	1.00	ตัว	7,990.00	7,990.00			7,990.00	
	F8 เก้าอี้รับรองแขก 1 ที่นั่ง	2.00	ตัว	5,990.00	11,980.00			11,980.00	
	F9 โต๊ะกลาง	1.00	ตัว	4,590.00	4,590.00			4,590.00	
	F10 โต๊ะทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	1.00	ตัว	21,900.00	21,900.00			21,900.00	
	F11 เก้าอี้ประชุมประธาน พนักพิงสูงมีที่พักแขน เก้าอี้หมุนได้	1.00	ตัว	6,990.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์และฟองน้ำ								
	ปรับระดับขึ้นลงด้วยระบบโช้ค ปรับระดับสูงได้ 110 ซม.								
	TV 85" 4K HDR Google TV	1.00	ตัว	50,890.00	50,890.00			50,890.00	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	ห้องรับรองแขก VIP								
	F12 โต๊ะกลางรับแขก	1.00	ตัว	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
	F13 โต๊ะข้าง	14.00	ตัว	6,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	F14 เก้าอี้รับรองแขก VIP	2.00	ตัว	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	F15 เก้าอี้รับรองผู้ติดตาม VIP	16.00	ตัว	13,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
	F16 โซฟาห้องพักคอย 2 ที่นั่ง	1.00	ตัว	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	F17 เก้าอี้ห้องพักคอย 1 ที่นั่ง	2.00	ตัว	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	พรมปูพื้น	1.00	ผืน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 2.30x3.35 ม.	2.00	ชุด	7,705.00	15,410.00	-	-	15,410.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 4.80x3.35 ม.	1.00	ชุด	16,080.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
2.4	ห้องประชุมชั้น 3								
	F1 โต๊ะประชุมประธาน ขนาด 130x60x75 ซม. เทียบเท่าของเดิม	5.00	ตัว	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	F2 เก้าอี้ประชุมประธาน เทียบเท่าของเดิม	4.00	ตัว	4,990.00	19,960.00	-	-	19,960.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 1.50x2.65 ม.	2.00	ชุด	3,975.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 4.20x2.65 ม.	1.00	ชุด	11,130.00	11,130.00	-	-	11,130.00	
	TV 85" 4K HDR Google TV	2.00	ตัว	50,890.00	101,780.00			101,780.00	
	ไมโครโฟนชุดประธาน ก้านยาว 19"	1.00	ตัว	18,400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	ชุดพ่วงสายสัญญาณไมโครโฟนความยาว 5 ม.	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.5	ห้องประชุมชั้น 4								
	F1 โต๊ะประชุมประธาน ขนาด 120x60x75 ซม. เทียบเท่าของเดิม	4.00	ตัว	2,850.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	F2 เก้าอี้ประชุมประธาน เทียบเท่าของเดิม	4.00	ตัว	4,990.00	19,960.00	-	-	19,960.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 1.50x2.65 ม.	2.00	ชุด	3,975.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 4.20x2.65 ม.	1.00	ชุด	11,130.00	11,130.00	-	-	11,130.00	
	ไมโครโฟนชุดประธาน ก้านยาว 19"	1.00	ตัว	18,400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	ชุดพ่วงสายสัญญาณไมโครโฟนความยาว 5 ม.	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

รายการราคา โครงการปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ ยผจ.ปท. 37/2569

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	ห้องประชุมชั้น 5								
	F1 โต๊ะประธานฯและรองประธานฯ ขนาด 120x60x75 ซม.	4.00	ตัว	2,850.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	F2 โต๊ะผู้ร่วมประชุมขนาด 160x45x75 ซม.	62.00	ตัว	3,200.00	198,400.00	-	-	198,400.00	
	F3 โต๊ะมุมโค้งปิดข้างโต๊ะประชุม ขนาด 110x60x75 ซม.	1.00	ตัว	2,650.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
	F4 เก้าอี้ประธานฯ	1.00	ตัว	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00	
	F5 เก้าอี้รองประธานฯ	3.00	ตัว	4,990.00	14,970.00	-	-	14,970.00	
	F6 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม	124.00	ตัว	2,580.00	319,920.00	-	-	319,920.00	
	ม่าน 2 ชั้น กรองแสง ขนาด 3.60x2.70 ม.	12.00	ชุด	9,720.00	116,640.00	-	-	116,640.00	
	TV 85" 4K HDR Google TV	1.00	ตัว	50,890.00	50,890.00	-	-	50,890.00	
	ไมโครโฟนชุดประธาน ก้านยาว 19"	4.00	ตัว	18,400.00	73,600.00	-	-	73,600.00	
	ชุดพ่วงสายสัญญาณไมโครโฟนความยาว 20 ม.	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ชุดพ่วงสายสัญญาณไมโครโฟนความยาว 10 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	ชุดพ่วงสายสัญญาณไมโครโฟนความยาว 5 ม.	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟน	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ				**1,828,560.00**			**1,828,560.00**	